



05.07.2023

הצעת מחיר מס' 36.2023

המועצה המקומית – דיר אל אסד מבקשת בזה להגיש הצעת מחיר עבור עבודות שיקום ושדרוג משטח דשא במגרש הכדורגל של המועצה המקומית דיר אל אסד לפי שיטת ההנחה % ולפי הפירוט הנ"ל:

להלן פרטי העבודה :

מפרט טכני והנחיות כלליות ביצוע טיפול / שיקום קיץ.

גודל המגרש כ 7000

שלב ראשון :

1. יבוש המגרש למשך 10 ימים ללא השקיה באחריות מרכז הפרויקט.
2. קירקוף המגרש בשני מעברים ושאיבת המגרש.
3. אוורור המגרש בשלושה מעברים ושאיבת המגרש.
4. בדיקת מערכת השקיה .
5. ריסוס המגרש בחומר מונע הצצה מסוג סטאר מינימום 1 ליטר לדונם.
6. ריסוס חומר נגד פטריות מסוג קומודור 300 סמ"ד.
7. אספקת ושתילת מרבדי דשא תואמות לדשא הקיים במגרש באזורים נדרשים עד 100 מ"ר.
8. אספקה ופיזור 120 טון חול סיליקט למגרשי כדורגל פילוס המגרש והחלקה עם ארגז מיישר המתנה עד לגדילת הדשא 3-4 שבועות.
9. כיסוח ראשון יתבצע לאחר כ 3-4 שבועות מיום סיום שלב ראשון במכסחת פלאל סלי איסוף.
10. ביצוע דישון סטרטאר 25 ק"ג ל 1 דונם.
11. כיסוח שני לאחר כעשרה ימים במכסחת פלאל סלי איסוף כולל כיסוח קנטים סביב הגידור ועמודי התאורה.
12. דישון בדשן חנקני 25 ק"ג ל 1 דונם.

כללי :

1. כל הריסוסים יבוצעו בשעות הבוקר וע"י אנשים המוסמכים לביצוע עבודות אלו עפ"י התקנים והתקנות הרלוונטיים
2. כיסוח משטח הדשא יבוצע במכסחת פלאל + סלי איסוף והסרת עשביה בכל תחומי המגרש כולל אבני הגן תאורה מסביב לגדרות המגרש והשערים בחלק הפנימי בחרמש מוטורי .
3. במידת הצורך פינוי גזם לאתר/מיקום שיידרש בתחום המועצה .
4. כל העבודות יבוצעו בשעות הבוקר בלבד ובתאום מלא עם מנהל הפרויקט והאחראי על המגרש מטעם המועצה .
5. הכלים חייבים להיות מטופלים ומושחזים ללא נזילות שמן או תקלות היכולות לגרום נזק לדשא.
6. הקבלן מתחייב להעסיק מפעיל לטיפולים בעל רישיון טרקטור וניסיון של חמש שנים לפחות .
7. טרם כל פעולה ו/או הזמנה, על הזוכה לתאם ולקבל את אישור של מנהל הפרויקט מטעם המזמינה .



תנאי סף להשתתפות:

1. המציע הינו קבלן מוכח למגרשי דשא טבעי .
2. הקבלן מתפעל לפחות 3 מגרשי כדורגל עם משטח דשא טבעי של מגרשים המאושרים למשחקי ליגה א' במסגרת ההתאחדות לכדורגל בישראל.

רשימת המגרשים המתופעלים:

מספר	שם המגרש	שם איש הקשר	מס טלפון	הערות
1				
2				
3				
4				
5				

- הקבלן מתחייב להסדיר את כלל אמצעי הבטיחות עפ"י כל חוק בעת ביצוע העבודה ועד למסירה לידי המועצה.
- המועצה שומרת לעצמה את הזכות להפחית מכמות העבודה בתאום מראש ועפ"י צורך.
- הקבלן יביא לאישור המועצה או בא כוחה במידת הצורך ובכפוף להנחיה, מפרט מתקן לאישור טרם הזמנה.
- הקבלן ימסור בגמר העבודות מגרש שיאושר ע"י מנהל הפרויקט מטעם המועצה.
- משך ביצוע השלב הראשוני של העבודות הינו כ-10 י"ע, יתר העבודות ההמשכיות בכפוף להנחית המועצה ו/או בא כוחה .
- כל עבודה נדרשת שתעלה ואינה מוזכרת במסמך זה וכמו כן חריגה של מעל 20% ומעלה מהכמויות המצוינות במסמך תתומחר ע"י מחירון דקל ו/או מחירון רלוונטי שיחליט מנהל הפרויקט בקיזוז הנחה של 15%.
- הצעה ללא חתימה וחותמת לא תתקבל.
- **תנאי תשלום של המועצה – שוטף + 90 י"א מיום אישור חשבון מטעם המועצה.**
- אין המועצה מתחייבת לקבוע את ההצעה הזולה יותר, או כל הצעה שהיא זוכה, כמו כן המועצה שומרת לעצמה הזכות לבטל בהליך בכללותו או כל חלק ממנו. ולא תהיה לקבלן הזכות לתבוע או לקבל כל פיצויים כתוצאה מכך.
- נא לשלוח את ההצעה חתומה בקובץ PDF לדוא"ל: kniot@deiralasad.muni.il או במסירה ידנית לתיבת הרכש במועצה עד 12/07/2023 שעה 11:00 בבוקר.



- אומדן המועצה להגשת הצעות הינו: 50000 ₪ פלוס מע"מ.
- הנחה מהאומדן _____
- הצעה שתהיה שווה או גבוה מהסכום המקסימום המצוין תפסל.
- סה"כ הצעת מחיר _____ ש"ח פלוס מע"מ .
- שם המציע: טלפון נייד.....
- טלפון נייד: כתובת
- כתובת מייל.....: שם איש קשר
- חתימת המציע..... חותמת.....

בכבוד רב
קאסם סאלח אסדי
ראש המועצה