



14.02.2023

מכרז פומבי מס 11.2023
עבור עבודות גינון גינה קהילתית
במתחם ב"ס יסודי אפאק

המועצה המקומית – דיר אל אסד מבקשת בזה להגיש הצעת מחיר עבור עבודות גינון גינה קהילתית לפי הפירוט בטבלה המצורפת:

- את מסמכי המכרז ניתן לרכוש במחלקת גבייה תמורת תשלום 500 שח שלא יוחזרו בגין המכרז.
- הצעה ללא הצגת קבלה על התשלום כאמור – לא תידון.
- ניתן לעיין במסמכי המכרז טרם רכישתכם במשרד המועצה המקומית ללא תשלום, או באתר המועצה שכתובתו www.deiralasad.muni.il
- המועצה רשאית לא לקבל את ההצעה הזולה ביותר ו / או כל הצעה אחרת, כמו כן המועצה שומרת לעצמה הזכות לבטל המכרז בכללותו או כל חלק ממנו. ולא תהיה לקבלן הזכות לתבוע או לקבל כל פיצויים כתוצאה מכך.
- הספק מתחייב בתחילת עבודה תוך 14 יום מרגע קבלת הזמנה חתומה / הסכם חתום מטעם המועצה.
- כל העבודות יבוצעו בכפוף להוראת המהנדס ו/או המפקח על העבודה ולפי המפרט הטכני של עבודות הגינון.
- מסירה ראשונית תעשה בסיום העבודה ומסירה סופית תעשה 45 יום לאחר מכן כאשר הקבלן יהיה אחראי על ביצוע עבודות האחזקה במשך הזמן.
- כמויות סופיות ייחשבו לפי מדידי וספריה במסירה סופית.
- לבירורים נוספים ניתן לפנות לגבי היפא אסדי מנהלת מח' תברואה ורישוי עסקים במועצה לטל: 054-2637806 עד ליום 28.02.2023 שעה 14:00 אחרי צוהריים.
- את ההצעה להגיש רק במעטפה סגורה במסירה ידנית לתיבת המכרזים במועצה עד 05/03/2023 שעה 12:00 בצהריים.

בכבוד רב
קאסם אסדי
ראש המועצה



טבלה:

מס"ד	תיאור פריט / מהות העבודה	כמות	ס"ה מחיר לפני מע"מ	הערות
1	חישוף ניקיון ויישור השטח	260 מ"ר		
2	חפירה לתשתית לשבילים 15 עד 20 ס"מ	10 מ"ק		
3	מילוי תשתית לריצוף השבילים	10 מ"ק		
4	אספקה והתקנת ראש מערכת השקיה ממוחשבת ברז לטפטוף	קומפלט		
5	אספקה והתקנת ראש מערכת השקיה ממוחשבת 2 ברזים לטפטוף והמטרה	קומפלט		
6	עיבוד קרקע תיחוח בתוספת זבל ודשן לפי המפרט הטכני	200 מ"ר		
7	עצים נבחרים בדלי דוגמת ברוש טוטם קומקוואט ועצי הדר	20 יח'		
8	צמחי תבלין רב שנתיים מינים שונים	180 יח'		
9	גדר חיה דוגמת עץ השמן המנוקד אוג חרוק עציץ 17	120 יח'		
10	ורדים פוליאנטה אדום 50% לבן 50%	60 יח'		
11	אספקה והנחת מרבדי דשא טבעי כולל כל ההכנות הדרושות	170 מ"ר		
12	אספקה והנחת דשא סנטטי כולל חצץ יריעות וכל העבודות הדרושות	170 מ"ר		
13	אספקה ופריסת צנרת טפטוף 0.50 ו 1.00 לצמחיה כולל כל המחברים ועיגון לקרקע	400 מ"א		
14	אספקה צנרת השקיה 25 מ"מ תת קרקעית להמטרה כולל כל האבזרים	100 מ"א		
15	אספקה והתקנת ממטרת מסוג פופ אפ המחוברות ע"י שלוחה של צינור 20 מ"מ	8 יח'		
16	אספקה ושתילת שתילים עונתיים חישתיל	100 יח'		
17	חלוקי נחל צבע לבן מסביב לעצי הקומקוואט	2 מ"ר		
18	ריצוף שביל באבן טבעית	50 מ"ר		
19	מילוי ויישור שני משטחים כולל שביל המוביל אליהם בחומר זיפוף לבן נקי 2 ס"מ מתחת לגובה השביל	5 מ"ק		
20	אבן תיחום טבעית בגובה אחיד של 10 ס"מ מעל פני הקרקע ו- 10 ס"מ לפחות בתוך הקרקע מיוצבים בחגורת ביטון			
			סה"כ לפני מע"מ	
			מע"מ	
			סה"כ כולל מע"מ	

בכבוד רב
קאסם אסדי
ראש המועצה