

מועצה מקומית דיר אל אסד
מכרז 01/2025

לביצוע עבודות פיתוח
(חפירה ו/ או חציבה , מילוי , קירות תומכים וכו....)
קטע מכביש 500 תוכנית ג/16056.

| | |
|----|--|
| 1. | מועצה מקומית דיר אלאסד מכריזה בזאת על קבלת הצעות במעטפה סגורה, לביצוע עבודות פיתוח (חפירה ו/ או חציבה , מילוי , קירות תומכים וכו....) קטע מכביש 500 תוכנית ג/16056, דיר - אל - אסד . |
| 2. | את מסמכי המכרז ניתן לרכוש ממשד המועצה המקומית דיר אל אסד בשעות העבודה הרגילות טל 04-9886655 , תמורת 2000 ₪, אשר לא יוחזרו בכלל. |
| 3. | ההצעות תוגשנה עם כל מסמכי המכרז והתוכניות חתומים ע"י הקבלן בצירוף ערבות בנקאית צמודה למדד הבניה חודש 12/2024 בסכום של 40,000 ₪ כולל מ.ע.מ. בתוקף עד 15/05/2025 בנוסח המצורף למסמכי המכרז, הצעה ללא צירוף ערבות בנקאית לא תובא לדיון בכלל. |
| 4. | רשאים להשתתף במכרז קבלנים בעלי ניסיון, העונים על הכישורים כמפורט במכרז ורשומים בפנקס הקבלנים לענף במקצועות הבניה (ענף 200 בסיווג ג- 1). על הקבלן לצרף תעודת קבלן רשום ומסמכי ניהול ספרים ומע"מ מאושרים ובתוקף . |
| 5. | יתקיים סיור קבלנים ביום חמישי בתאריך 13/02/2025 בשעה 10:00 המפגש בבניין המועצה. |
| 6. | היום האחרון להגשת ההצעות ביום חמישי בתאריך 20/02/2025 עד שעה 15:00 אחה"צ , מסירה אישית בתיבת המכרזים במועצה . |
| 7. | המועצה וועדת המכרזים רשאים לקחת בחשבון את היכולת הכספית של מגיש ההצעה, ניסיונו בעבודות קודמות ומומחיותו המקצועית בעבודות דומות. כולל עמידתו בלוח הזמנים. |
| 8. | המועצה רשאית לא לקבל את ההצעה הזולה ביותר ו/או כל הצעה אחרת, כמו כן המועצה שומרת לעצמה הזכות לבטל המכרז בכללותו או כל חלק ממנו. ולא תהיה לקבלן הזכות לתבוע או לקבל כל פיצויים כתוצאה מכך. |

בכבוד רב,
אחמד דבאח
ראש המועצה המקומית
דיר אל אסד

מועצה מקומית דיר אלאסד

מכרז/חווה מס' 01/2025

לביצוע עבודות פיתוח (חפירה, מילוי, קירות תומכים וכו...)
קטע מכביש 500 תוכנית ג/16056.

| סה"כ | מחיר | כמות | יח' | תאור | סעיף |
|-------------------|--------|--------|-----|---|---------------|
| | | | | פרק 2 | 02 |
| | | | | פרק 2.1 | 02.001 |
| 720,000.00 | 800.00 | 900.00 | מ"ק | קירות תומכים - כובד מבטון ב-30, בגובה עד 4.0 מ', מורכבים מאבן פראית/אבן לקט. כולל: עב' חפירה/חציבה, ליסוד ולקיר, נקזים, תפרים, עיבוד ראש קיר מבטון עם פאזות וזיון, מילוי גרנולרי בגב הקיר, נקז מבניה יבשה/יריעת ניקוז, כיחול וכל יתר העבודות לצורך ביצוע הקיר כמפורט בתכנית ובמפרט. | 02.001.0030 |
| 86,850.00 | 450.00 | 193.00 | מ' | השלמת ראש קיר כובד (בקיר קיים) עד גובה 30 ס"מ, ע"י בניית אבן מכל סוג, דו פנים וקופינג אבן/בטון עם פאזות, כולל כל ההכנות הנדרשות לרבות סיתות, ניקוי, שטיפה, קידוח והכנסת קוצים וזיון, קשירת האבן וכיחול, הבטון ב-30. הכל לפי הפרט. | 02.001.0076 |
| 806,850.00 | | | | סה"כ לפרק 2.1 | |
| 806,850.00 | | | | סה"כ לפרק 2 | |
| | | | | פרק 44 | 44 |
| | | | | פרק 44.1 | 44.001 |
| 75,634.77 | 391.89 | 193.00 | יח' | מעקה בטיחות ממתכת פלדה מגולוונת וצבועה בתנור גובה 110 ס"מ עד 120 ס"מ, כולל עיגון וביטון לקרקע או לקירות. | 44.001.0010 |
| 75,634.77 | | | | סה"כ לפרק 44.1 | |
| 75,634.77 | | | | סה"כ לפרק 44 | |

ריכוז תתי פרקים לכביש מספר 500 בין חתכנים 40-240 - מכרז -

| | | | |
|------------|---|----------------------|--------|
| | 806,850.00 | פרק 2 | 02 |
| | 806,850.00 | פרק 2.1 | 02.001 |
| | 75,634.77 | פרק 44 | 44 |
| | 75,634.77 | פרק 44.1 | 44.001 |
| | 882,484.77 | סה"כ | |
| | סה"כ לכביש מספר 500 בין חתכנים 40-240 - מכרז - | | |
| | סה"כ לכביש מספר 500 בין חתכנים 40-240 - מכרז - | | |
| 806,850.00 | | פרק 2 | 02 |
| 75,634.77 | | פרק 44 | 44 |
| 882,484.77 | | סה"כ עלות | |
| | | סה"כ הנחה/תוספת | |
| | | סה"כ לאחר הנחה/תוספת | |
| | | מע"מ | |
| | | סה"כ כולל מע"מ | |

הנהלת החברה

הממונה על הכספים

מנהל הפרוייקט

מאשר כתב הכמויות

מועצה מקומית דיר אל אסד
מכרז/חוזה מס' 01/2025

**לביצוע עבודות פיתוח (חפירה, מילוי, קירות תומכים וכו...)
 קטע מכביש 500 תוכנית ג/16056.**

| שם היועץ | שם המשרד/כתובת | טלפון/פקס | כתובת אימל |
|--|--|-------------------------------------|----------------------|
| ח.פאהום ושות'. שירותים הנדסיים בע"מ. | ח.פאהום ושות'. שירותים הנדסיים בע"מ. | טל - 04-8513054 פקס - 04-6560870 | FAHOUM@KFAUOUM.CO.IL |

**רשימת המסמכים המהווים חלק
בלתי נפרד ממכרז/חוזה מספר 01/2025**

מכרז/חוזה זה מורכב מהמסמכים הבאים :

| <u>מסמך שאינו מצורף</u> | <u>מסמך מצורף</u> | <u>המסמך</u> |
|---|---|--------------|
| | הצהרת הקבלן | מסמך א |
| | הוראות המכרז והחוזה - הזמנה להגשת הצעה עבור ביצוע עבודה | מסמך ב |
| | הצעת הקבלן | מסמך ג |
| | דוגמת ערבות לקיום החוזה | מסמך ד |
| | החוזה | מסמך ה |
| | הבהרות לקבלן – תנאים מיוחדים | מסמך ו |
| | טבלת ריכוז תנאי המכרז | מסמך ז |
| | הוראות בטיחות לעבודות קבלנים | מסמך ח' |
| | מפרט טכני מיוחד | מסמך ט |
| | מפרט טכני מיוחד | מסמך י |
| | כתב כמויות | מסמך יא' |
| | רשימת תוכניות | מסמל יב' |
| המפרט הכללי לעבודות בנייה בהוצאת משרד הביטחון ומשרד הבינוי והשיכון . | | מסמך י"ג |
| המפרט הכללי לעבודות כבישים מהדורה אחרונה | | |
| כל התקנים המתייחסים לחומרים לעבודות ולפרטים השונים | | |
| אופני המדידה המצורפים למסמכים הנ"ל. | | |
| חוזה לביצוע מבנה ע"י הקבלן שהוצא ע"י ממשלת ישראל הידוע (חוזה מדף 3210) נוסח התשמ"ו – 1996 | | |
| מפרט נת"י | | |
| הנחיות משרד התחבורה . | | |

כל המסמכים דלעיל מהווים יחד את מסמכי החוזה בין שהם מצורפים ובין שאינם מצורפים בזה, וכולם מחייבים.

הרחבות והבהרות למרכיבי הטבלה לעיל :

מפרט כללי - המפרט הכללי הסטנדרטי בהוצאת הועדה הבינמשרדית בהשתתפות משרד הביטחון, נת"י, ומשרד הבינוי והשיכון במתכונתו העדכנית לתאריך חתימת החוזה בין המועצה לבין הקבלן.

מפרט נת"י : מפרט נתיבי ישראל לביצוע עבודות סלילה וגשרים (הספר הירוק).

הנחיות משרד התחבורה : הנחיות משרד התחבורה להגנת עוברי דרך באתרי עבודה בדרכים עירוניות בהוצאת משרד התחבורה.

אי התאמה ו/או סתירה : במידה ויש סתירה בין המסמכים לעיל, הנושא יובא בפני המתכנן הראשי להכרעתו הסופית.

ההתייחסות והכפיפות למפרטים במסמך ג' בטבלה לעיל – מפרט כללי, מפרט נת"י והנחיות משרד התחבורה, הינם אך ורק בהקשר להנחיות לאופן הביצוע, אך פרטי התשלום ותכולת מחיר היחידה הינם בהתאם לתנאי חוזה זה.

מסמך א
הצהרת הקבלן

הקבלן מצהיר בזה כי ברשותו נמצאים המסמכים והמפרטים הנזכרים לעיל וכי קראם והבין את תוכנם, וקבל את כל ההסברים שבקש ומתחייב לבצע את עבודתו בכפיפות לדרישות המסמכים והמפרטים הנ"ל.

הצהרה זו מהווה נספח למכרז/חוזה זה והינה חלק בלתי נפרד ממנו.

חתימת הקבלן

תאריך

מסמך ב'הוראות המכרז והחוזההזמנה להגשת הצעה עבור ביצוע עבודה

לכבוד

א.נ.

הנדון: מכרז/חוזה מס' 01/2025

לביצוע עבודות פיתוח (חפירה, מילוי, קירות תומכים וכו....)
קטע מכביש 500 תוכנית ג/16056.

הזמנה להציע הצעות

1. מועצה מקומית דיר אלאסד מזמינה בזאת את כבי' להציע הצעתו לביצוע העבודה הנדונה.
2. העבודה תבוצע בכל הסעיפים והפרקים לפי התכניות המצורפות וכל הרשימות והמפרטים הטכניים הנמצאים לעיון במשרדי המזמין, המציע ישלים את העבודה כאמור בהתאם למפרטים ולתכניות.
3. א. **תקופת הביצוע ואופן הביצוע:**
התקופה תהיה: -חודש ימים מיום מתן צו התחלת בצוע העבודה.
ב. במידה והרשות תוציא צו התחלת עבודה על חלק מהעבודה תקופת ביצוע העבודה תחושב באופן יחסי להיקף העבודה המבוצעת בפועל.
4. המציע יקרא את המפרט, יבדוק את התכניות והרשימות, יכיר את המפרטים הטכניים ויתרשם טוב ממהות העבודה המוצעת, יכיר את שיטות המדידה השונות, יבקר בשטח העבודה וינקוט באמצעים השונים האחרים הנראים לו כחיוניים כדי לחקור את תנאי המקום ואת מהות וכמות העבודה ואת כל הקשיים והמכשולים העלולים להתגלות לו בעת ביצוע העבודה כל זה ע"מ להכליל אותן במחירי היחידה אשר בכתב הכמויות ו/ או באחוז ההנחה המוצע.
אם המשתתף במכרז ימצא במסמכי המכרז סתירות, שגיאות או אי התאמות ו/או שיהיה לו ספק כלשהו בקשר למובן המדויק של סעיף או פרט כלשהו, עליו להודיע על כך במכתב שיימסר לרשות לפחות 7 ימים לפני המועד האחרון להגשת הצעות.
5. **הוראות להגשת המכרז בשיטת הנחה מאומדן המתכנן :**
על המציע להכין את הצעתו לפי הפירוט הבא: -
א. החומר שמועבר לקבלנים כולל כתב כמויות מתומחר ע"י המתכנן (להלן- אומדן המתכנן).
ב. האומדן מתבסס בעיקר על מחירון משב"ש / אחר ומחירי שוק.
ג. על הקבלן לציין שיעור הנחה כוללת לגבי אומדן המתכנן, לפיה הוא יבצע את כל העבודה.
ד. הקבלן שהצעתו תהיה הזולה ביותר אמור לזכות במכרז, בתנאי שימלא את כל תנאי המכרז.

ה.

על המציע לתת הנחה בלבד.

1. **חובה** על הקבלן לכתוב בבירור את גודל ההנחה באחוזים ובמספרים, (גם אם היא 0%) בעמוד לפני האחרון בסיכום של האומדן ואם היא תינתן בשבר עשרוני לא יותר משתי ספרות לאחר הנקודה.

2. על הקבלן למלא ולחתום על כל העמודים שבחברת המכרז.

ו.

מודגש בזאת כי במידה ושיעור ההנחה הנ"ל לא יהיה ברור וחד משמעי- רשאית ועדת המכרזים לפסול את ההצעה על הסף.

ז.

ההנחה הנ"ל תהיה נכונה לביצוע כל העבודה כולה וכן, כמובן, לכל אחד מסעיפי המכרז/חוזה כשלעצמו.

ח.

במידה ויחול שינוי בכמות של אחד או יותר מסעיפי המכרז/חוזה תראה הרשות את מחירו של כל סעיף לאחר ההנחה כמחיר סביר שהוצע ע"י הקבלן, והוא יהיה סופי לכל הכמות שתבוצע בפועל וכל שינוי שהוא (כל כמות שהיא לא תשנה את מחיר הסעיף).

ט.

במידה ויהיה צורך במהלך ביצוע החוזה בביצוע סעיפי עבודה שאינם מופיעים בכתב הכמויות- יהיה מחיר כל אחד מהם מבוסס על מחירו של סעיף דומה בחוזה.

י.

במידה ואין סעיף דומה בחוזה- יהיה מחיר כ"א מהסעיפים הנ"ל מבוסס על מחירון משב"ש מעודכן ליום חתימת החוזה ולאחר הנחה שהוגשה ע"י הקבלן (ללא כל תוספת בגין כמות, מרחק, רווח קבלני וכו').

יא.

אם המחיר לא קבלן ביטוי במחירון משב"ש, ולא בכתב הכמויות יעשה התחשיב על בסיס ניתוח מחירי עלות בתוספת 15% רווח קבלני ולאחר אישור המפקח והמתכנן.

י"ב

אין לבצע תיקונים ידניים על גבי החוברת או התכניות.

י"ג

על המציע לחתום על כל דף ועל כל התכניות והרשימות הכלולים במכרז לרבות דפי הוראות אלה.

6.

המציע יצרף להצעתו:

א- חוברת המכרז לאחר מילוי ההנחה וההצעה הסופית לאחר ההנחה, חתימה בכל הדפים ע"י המציע.

ב- **ערבות בנקאית לא מותנת לקיום תנאי החוזה מבוטלת כחוק לטובת המזמין על סכום 40,000 ₪ מערך ההצעה הכוללת מ.ע.מ. וצמודה למדד תשומות הבנייה הידוע האחרון ביום הגשת ההצעה לתקופה לא פחות מ- 90 יום מתאריך היום האחרון להגשת ההצעות – בתוקף עד לתאריך 15/05/2025.**

אם הצעת המציע לא תתקבל, ישחרר המזמין את שטר הערבות של המציע מיד עם ההודעה על דחית ההצעה ולא יאוחר מ-60 (ששים) יום לאחר פתיחת ההצעות, ואם הצעת המציע תתקבל תשחרר הערבות להצעה 7 (שבעה) ימים מיום חתימת החוזה.

אם הצעת המציע תתקבל, ישחרר המזמין את שטר הערבות של הזוכה לאחר שהקבלן המציא ערבות לקיום החוזה על סכום 10% מערך כל העבודה כולל מ.ע.מ. בהתאם למפורט מטה.

אם המציע אשר הצעתו נתקבלה, לא יחתום על החוזה ולא ימציא ערבות לחוזה כנדרש יהיה המזמין רשאי לחלט את הערבות כולה או חלקה לפי בחירתו לכיסוי ההפסדים שייגרמו לו בגין אי קבלת העבודה ע"י המציע ומסירתה למציע אחר, וזאת מבלי כל צורך להוכיח נזקים והפסדים כלשהם, ומבלי לפגוע בזכויותיו של המזמין, לתבוע את הנזקים הממשיים שיהיו יותר מסכום הערבות הנ"ל.

ג-

אישורים או המלצות לגבי עברו וניסיונו של המציע בביצוע עבודות דומות לעבודה נשוא מכרז זה.

ד-

אישור בר תוקף מפקיד השומה ו/או רואה חשבון המעיד על ניהול ספרי חשבונות על פי פקודת מס הכנסה וחוק מס ערך מוסף.

ה-

אישור תקף מרשם הקבלנים שהינו מורשה לעסוק בסוג ובהיקף עבודה כנדרש במכרז זה, בהתאם לחוק רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות - 1969, ו/או התקנות שהוצאו על פיו,

(ענף 200 בסיווג ג- 1).

7. **ההצעה תוגשנה במעטפה סגורה ותימסרנה ידנית ותושמנה בתיבת המכרזים במשרדי המועצה, המועד האחרון להגשת ההצעות יום חמישי 20/02/2025 שעה 15 אחה"צ.**
8. לא תובא לדיון הצעה שאינה לפי תנאי המכרז, או הצעה המכילה הסתייגות כלשהי לגבי המחירים או כלפי כל פרט שהוא של מסמכי החוזה
9. המציע אשר הצעתו תתקבל ע"י המזמין ימציא ערבות בנקאית לא מותנת צמודה מבוילת על סכום **10% מערך כל העבודה כולל מ.ע.מ.** מכל בנק, על שם המזמין שיהווה "ערבות לקיום החוזה" וזה תוך 7 (שבעה) ימים מקבלת ההודעה מאת המזמין שהצעתו נתקבלה. חתימת שני הצדדים על החוזה תיתן תוקף לכל שאר מסמכי החוזה, אם המציע לא יחתום על החוזה ולא ימציא את הערבות לחוזה תוך הזמן הנ"ל יהיה המזמין רשאי למסור את העבודה למציע אחר אשר הצעתו נראית לו כנוחה ביותר ומתאימה ביותר.
10. א. תשומת לב המציע מופנית לכך, כי הפיצוי הקבוע והמוסכם מראש בגין איחור במסירת העבודה כאמור בחוזה זה יהיה בסך **1.5% מערך העבודה לפי המכרז לכל שבוע איחור צמוד למדד החוזה** (המדד הבסיסי) שישולם למזמין תמורת כל שבוע, כל חלק ממנו של פיגור בסיום העבודה לפי התקופה שנקבעה בחוזה (פרט לפיגור שאושר ע"י המזמין).
- ב. מוסכם בזה כי הפיצוי למזמין הינו 10% מערך העבודה בגין כל הפרה יסודית של החוזה ע"י הקבלן.
11. הרשות המקומית שומרת לעצמה את הזכות לא להתחשב בפגמים פורמליים באיזו הצעה שהיא במידה שיתור כזה לא יגרום נזק לרשות, לדחות כל הצעה או את ההצעות כולן למסור את כל העבודה או רק חלק ממנה לבעל ההצעה הנראית לה כדאית ביותר בשבילה ואפילו אם היא איננה ההצעה הנמוכה ביותר ו/או לפצל את העבודה לשני חלקים ו/או לשלבים ולמסור אותם לבעלי הצעות שונות כפי שיראה לה כדאי ביותר בשבילה ואפילו אם הצעותיהם אינן הנמוכות ביותר ובמסגרת כל הנ"ל, יילקח בחשבון ע"י הרשות "הניסיון הקודם" של המציעים השונים בביצוע עבודות דומות בעבר.
- הרשות שומרת לעצמה את הזכות לנהל מו"מ בכל דרך וצורה שתמצא לנכון, בין המציעים שיראו לה מתאימים ולהביא באמצעות המו"מ להקטנת סכום ההצעות או להכנסת כל שינוי אחר בהן.
12. אין מסירת עבודה זו מקנה למציע זכות יתר ביחס לשלבים נוספים ועבודות נוספות בפרוייקט במקום הנ"ל, ואולם המזמין שומר לעצמו את הזכות למסור את המשך העבודה לזוכה, מבלי שיוטלו עליו כל מגבלות ביחס להיקף התוספת והרחבתה.
13. א. כל המסמכים הרשומים בעמוד 3 המצורפים למכרז זה הם רכוש של המזמין, הם מושאלים למציע לשם הכנת ההצעה והגשתה ועליו להחזירם למזמין עד התאריך הנזכר בסעיף, בין אם יגיש הצעה ובין אם לא.
אין המציע רשאי להעתיקם או להשתמש בהם לשום מטרה אחרת.
- ב. את התכניות החתומות יש להחזיר במעטפה נפרדת למזמין.
14. הרשות המקומית חופשית בשיקולה לדחות כל הצעה על סמך הניסיון שלה או של אחרים עם בעל ההצעה אשר תדחה, ואין זכות לאותו קבלן לערער על זאת בכל צורה שהיא.
15. המזמין שומר לעצמו את הזכות - לפני או אחרי חתימת החוזה להגדיל, להקטין או לבטל סעיף, סעיפים, פרק שלם, חלקים מפרק, פרקים שלמים או חלקים מפרקים מכתב הכמויות, חלק מהעבודה/הפרוייקט בכל כמות שהיא. הכל לפי אותם מחירים הנקובים בכתב הכמויות.

16. המזמין שומר לעצמו את הזכות לפני או אחרי חתימת החוזה לבצע חלק או חלקים בכל גודל שהוא מהיקף העבודה בהתאם להרשאה התקציבית **שאושרה לרשות**. המזמין שומר לעצמו את הזכות למסור את המשך העבודה, מבלי שיוטלו עליו כל מגבלות ביחס להיקף התוספת והרחבתה.
- הכול לפי אותם מחירים שהקבלן הגיש בכתב הכמויות של המכרז. ולפי אותם תנאים של חוזה זה ומעבר לתנאים אלה לא רשאי הקבלן לבקש דבר וחצי דבר.
17. הרשות המקומית תהא רשאית לפי שיקול דעתה המלא, לדרוש מהמציעים להוכיח את מהימנותם, כישוריהם וניסיונם ויכולתם הכספית לביצוע עבודה דומה, וכן לדרוש הבהרות נוספות לשביעות רצונה גם לאחר פתיחת המעטפות.
18. הרשות המקומית אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הנמוכה ביותר או כל הצעה בכלל והיא רשאית לבטל את המכרז מכל סיבה שהיא ע"פ שיקול דעתה.
19. הרשות המקומית שומרת לעצמה במפורש את הזכות להעדיף לפי שיקול דעתה, הצעות של מציעים בהתאם לכישוריהם ו/או ניסיונם ו/או מהימנותם ו/או יכולתם הכספית. למען מנוע ספק מובהר, כי הרשות רשאית לפסול על הסף הצעה של מציע שבעבר היה לה או לרשות או גופים אחרים עמו ניסיון מר ו/או בלתי מוצלח.
20. הקבלן מתחייב לבצע כל תוספת לעבודה, בנוסף לעבודות הנזכרות בחוזה, וזאת לפי אותם תנאים, ולפי המחירים המוצעים ברשימת הכמויות שהקבלן מגיש.
21. א. חתימת החוזה וביצוע העבודה כפוף לאישור תקציבי ע"י **גורמים מוסמכים**, באם הוצאות העבודה לביצוע לא תאושר ע"י **גורמים מוסמכים**, יבוטל המכרז ולא יהיו כל דרישות או תביעות ע"י הקבלן. אם תוך 90 יום מיום הגשת ההצעות לא תאושר העבודה ע"י הממונה, או גורמים מוסמכים כאמור לעיל, תהיה הרשות רשאית לבטל את המכרז ולפרסם מכרז אחר תחתיו.
- ב. המזמין יהיה זכאי, בין השאר מסיבות תקציביות, לחלק את העבודה לשלבים ולהוציא צווי התחלת עבודה חלקיים, בהתאם לתקציבים שיעמדו לרשותו מעת לעת, מבלי שלמציע תהיה כל טענה בקשר לכך ומבלי שיהיה זכאי לפיצוי כזה או אחר, עקב כך ואף לא להוצאות תקופה עקב הארכת תקופת הביצוע במידה ויהיה צורך בכך, עקב ביצוע העבודה בשלבים.
- ג. **לרשות המקומית יש הרשאה תקציבית מוגדרת**, לכן היא רשאית לבצע רק חלק מהפרויקט וחלק מעבודות הפיתוח ורשאית להקטין או לבטל כל סעיף מסעיפי הכמויות או כל פרק מהפרקים בכל גודל שהוא מהיקף העבודה המוצעת לפי היכולת התקציבית ואישור התקציבי מהרשויות. הכל לפי אותם מחירים שהקבלן הגיש בכתב הכמויות של המכרז, ולפי אותם תנאים של חוזה זה ומעבר לתנאים אלה לא רשאי הקבלן לבקש דבר וחצי דבר.
- ד. מובהר בזאת כי סכום ההצעה שכר החוזה שייחתם עם בעל ההצעה הזוכה הינם נומינליים ואינם צמודים לכל מדד שהוא, ולכן על אף האמור בכל הוראה מהוראות החוזה. הקבלן לא יהא זכאי להתייקרויות מכל מין וסוג כלשהוא, מאחר והקצבת הגורם הממן לפרויקט הינה נומינלית.
- ה. במידה והרשות תיתן צו התחלת עבודה לקבלן על חלק מהיקף העבודה תקופת ביצוע העבודה תהיה באופן יחסי להיקף העבודה שיבוצע בפועל.
- ו. המציע אשר הצעתו תתקבל ע"י המזמין ימציא עם חתימת החוזה אישור על קיום ביטוחים בקשר להקמת הפרויקט.

- 22 א. במקרה וההצעה תוגש ע"י יחיד, יחתום המציע תוך ציון שמו המלא וכתובתו ויצרף את חותמתו.
- ב. במקרה וההצעה תוגש ע"י שותפות, תחתם ההצעה ע"י מורשי החתימה מטעם השותפות ובצרוף ייפוי כח או הוכחה המעידה על זכותו לחתום בשם השותפים וירשום בגוף ההצעה את שמות וכתובות יתר השותפים.
- ג. במקרה וההצעה תוגש ע"י חברה רשומה, תחתם ההצעה ע"י מורשי החתימה מטעם החברה בצירוף חותמת החברה, ויצרף אישור עו"ד או רו"ח על כשרותו לחתום בשם החברה, וכן בצרוף הוכחה של רישום החברה ורשימה מאושרת של מנהלים.
- ד. במקרה וההצעה תוגש ע"י שותפות של חברות או קבלנים יחידים, אשר נוצרה במיוחד לשם ביצוע העבודה הנדונה, יחתום נציג אחד של כל אחד מהשותפים בצרוף הוכחות מתאימות על קיום השותפות הנ"ל כחוק, על מידת האחריות של כל שותף לגבי ההצעה המוגשת ועל זכות החתימה של נציגי השותפים.

בכבוד רב,

יו"ר מועצה מקומית דיר אלאסד

אני הח"מ _____ מאשר כי קראתי וכי אני מסכים להוראות המכרז והחוזה המצורף לו והנני מתחייב, מצהיר ומסכים למלא אחר כל האמור בהם.

| | | |
|-------|----------|--------|
| _____ | _____ | _____ |
| חתימה | שם הקבלן | תאריך |
| _____ | _____ | _____ |
| כתובת | פלאפון | טל/פקס |

מסמך ג
הצעת הקבלו

שם המציע: _____

תאריך: _____

לכבוד

מועצה מקומית דיר אלאסד

הנדון: מכרז/חווה מס' 01/2025

**לביצוע עבודות פיתוח (חפירה, מילוי, קירות תומכים וכו...)
קטע מכביש 500 תוכנית ג/16056.**

1. אנו הח"מ קראנו בעיון את טופס החוזה והתנאים הכלליים המצורפים אליו, המפרט וכתב הכמויות. עיינו בתוכניות הנוגעות למכרז הנ"ל וכן במסמכים האחרים אשר צורפו למכתב ההזמנה הרצ"ב והעתידים כולם יחד להוות את החוזה לביצוע העבודות האמורות. בקרנו באתר העבודה ובכל המקומות הסמוכים לו, דרכי הגישה וכיוצ"ב. הננו מצהירים כי המפרט הכללי לעבודות בנייה של הועדה הבין משרדית המיוחדת בהוצאות משרד הביטחון על פרטיו ועדכוניו, עד חודש פרסום המכרז, מוכרים וידועים לנו.
2. הננו מצהירים בזה כי הבנו את כל מסמכי המכרז על פרטיהם וכי מקום העבודה טיב הקרקע ותנאי הגישה אליו וכן כל הגורמים האחרים המשפיעים על הוצאות העבודה ידועים ומוכרים לנו וכי בהתאם לכך בססנו את הצעתנו. לא נציג תביעות או דרישות המבוססות על טענות של אי-הבנה או אי-ידיעה כל שהיא של תנאי החוזה או של יתר המסמכים ואנו מוותרים בזה מראש על טענות כאלו.
3. הננו מתחייבים להוציא לפועל את העבודות האמורות בהתאם לתנאים המפורטים במסמכים הנ"ל כולם יחד, לפי המחירים שהצענו בכתב הכמויות והננו מקבלים על עצמנו לסיים את העבודות האמורות לשביעות רצונו הגמור של המזמין תוך התקופה הנקובה.
4. אם הצעתנו תתקבל הננו מתחייבים תוך 14 (ארבע עשרה) יום מיום הודעתכם על כך, או תוך זמן אחר שיקבע על ידכם, לבוא ולחתום על החוזה, התנאים הכלליים, המפרט וכתב הכמויות, התוכניות וכל המסמכים האחרים המהווים חלק מהחוזה, ולהפקיד בידכם במעמד חתימת החוזה ערבות בנקאית לזכותכם בשיעור הנקוב בסעיף 9 מהוראות המכרז והחוזה. עם הפקדת הערבות הנ"ל תוחזר לנו הערבות הבנקאית שנפקיד עם הצעה זו כמפורט בסעיף 8 להלן. אם לא נמלא התחייבותנו זו, כולה או מקצתה, תוך הזמן האמור תהיו פטורים מכל התחייבות כלפינו ותהיו זכאים למסור את העבודה למציע אחר, ובנוסף אתם תהיו זכאים לחלט את הערבות הבנקאית אשר אנו נפקיד בידכם עם מסירת הצעתנו זו, וזאת כפיצוי קבוע ומוסכם מראש שאתם זכאים לו בגין נזיקים.

5. במקרה שלא נסיים את העבודה בזמן שנקבע או כפי שהוארך אם תינתן ארכה, הננו מתחייבים נוסף לאחריותנו לפי כל סעיף אחר של החוזה, לשלם למזמין פיצוי הנקוב בחוזה בתור פיצויים מוסכמים הקבועים מראש (להלן: הפיצויים) בעד כל יום של איחור בסיום העבודה, לפי סעיף 10 מהוראות המכרז והחוזה.
6. אתם תהיו רשאים לנכות את הפיצויים מכל סכום המגיע לנו מכס בין עפ"י החוזה או עפ"י כל חוזה אחר בינינו או מכל ערבות בנקאית שנמציא לכם, עפ"י החוזה או כל חוזה אחר בינינו.
7. הצעתנו זו היא בלתי חוזרת ואינה ניתנת לביטול, שינוי או תיקון ועומדת בתוקף ומחייבת אותנו לתקופה הנקובה.
8. כבטחון לקיום הצעתנו על כל תנאיה אנו מצרפים בזאת ערבות בנקאית צמודה ערובה לפקודתכם בשיעור 40,000 ₪ כמפורט בסעיף 6, מסמך ב' להוראות המכרז והחוזה ואם הצעתנו לא תתקבל, אתם תשחררו את הערבות בעת ובעונה אחת עם משלוח ההודעה על דחיית הצעתנו, אך לא יאוחר מאשר 60 יום מיום פתיחת ההצעות.
- אם הצעתנו תתקבל, אתם תשחררו את הערבות במועד חתימת החוזה ולאחר שנמציא ערבות לקיום החוזה על סכום 10% מערך כל העבודה כולל מ.ע.מ. כמפורט בנוהל מכרזים זה (סעיף 9 מהוראות המכרז והחוזה). ברור לנו כי המזמין לא ישלם חשבון כלשהו ללא קבלת ערבות כנ"ל. אי תשלום במועד מהסיבה האמורה לא יזכה את הקבלן בתשלום ריבית פיגורים ו/או הפרשי הצמדה.
9. אנו מסכימים בפירוש שכל עוד לא חתמנו על החוזה ואף במקרה שהחוזה לא ייחתם על ידנו, אתם תהיו זכאים- אך לא חייבים - לראות בהצעתנו זו וקבלתה על ידכם חוזה מחייב ביניכם ובינינו, מבלי שהדבר יגרע מזכויותיכם האחרות כאמור בנוהל מכרזים זה, וביחוד מזכותכם למסור את העבודה לכל אדם אחר וכן לנכות את סכומי ההפסדים ונזקים מערבות קיום ההצעה.
10. הננו מצהירים שהצעה זו מוגשת אך בשמנו או בשם התאגיד ושהננו זכאים לחתום כדין על הצעה זו. כן הננו מצהירים כי הצעתנו זו מוגשת בתום לב וללא כל הסכם או קשר עם אנשים או גופים אחרים המגישים הצעות לביצוע אותה העבודה.
11. אנחנו מתחייבים לבצע תיקונים ועבודות בדק, בהתאם לקבוע בתנאי החוזה, במשך תקופה של 12 חודשים (שנים עשרה חודשים) מתאריך קבלת תעודת הסיום.
12. ידוע לנו ואנחנו מסכימים לכך, כי הוצאות עריכתו (לרבות הוצאות משפטיות) של החוזה, הדפסתו, שכפולו, חלים עלינו ומתחייבים לשלם לכם או לכל מי שיתמנה על ידכם את התמורה כפי שנקבעה על ידכם.
13. הננו מצהירים שיש לנו הידע, המומחיות והניסיון הדרושים לביצוע העבודה נשוא מכרז זה. כמו כן אנו מצהירים כי אנו קבלנים מוכרים ורשומים על ידי רשם הקבלנים לעבודה שבנדון (ענף 200

14. א. תקופת הבצוע הינה **חודש ימים** מתאריך צו התחלת העבודה לכל העבודה או באופן יחסי להיקף הביצוע בפועל.
 ב. ידוע לנו כי סכום ההצעה הינו נומינלי ואינו צמוד לכל מדד שהוא, ומצהירים כי אנחנו לא זכאים להתייקרות מכל מין וסוג כלשהוא.
15. הננו מצהירים בזה כי נמצא ברשתנו את האישורים המפורטים להלן:
 א. נמצא ברשותנו אישור של "עוסק מורשה" לצורכי מע"מ.
 ב. נמצא ברשותנו אישור על ניהול ספרים מרואה חשבון או פקיד השומה.
 ג. נמצא ברשותנו אישור על ניכוי במקור.
16. אנו מוותרים על הצורך במשלוח התראה בכתב או כל הודעה אחרת על ידכם בקשר עם אי מילוי או הפרת הוראה כלשהי הכלולה בהצעה זו ועצם חלוף הזמן או אי-מילוי או הפרה של הוראה כלשהי מההוראות הנ"ל תשמש במקום התראה כנ"ל.
17. "הרבים" כולל "היחיד" במקרה והמציע הוא פרטי.
18. הצעתנו זאת, כוללת בתוכה את כל התנאים האמורים במכתב ההזמנה.

| | | |
|--------------|----------|-------|
| חתימה וחותמת | שם הקבלן | תאריך |
| כתובת | פלאפון | טל |

מסמך דדוגמת ערבות לקיום המכרז

תאריך _____

שם המוסד הבנקאי _____

לכבוד

מועצה מקומית דיר אל אסדהנדון: כתב ערבות מס' _____.

לפי בקשת הקבלן: _____

הרינו ערבים בזה כלפיכם ערבות מלאה ומוחלטת בסך 40,000 ₪ צמודה למדד 12/2024 להבטחת מילוי נכון ומדויק של תנאי המכרז מספר 01/2025 ביניכם לבין _____, **לביצוע עבודות פיתוח (חפירה, מילוי, קירות תומכים וכו'....)**, קטע מכביש 500 תוכנית ג/16056.

הסכום הנ"ל צמוד למדד תשומות הבניה כפי שיפורסם על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה באופן הבא:

המדד הבסיסי הינו מדד תשומות הבניה של חודש 12/2024, המדד החדש יהיה המדד אשר יתפרסם על ידי הלשכה בסמוך לפני דרישה לתשלום על פי ערבות זו.

ערבתנו זו בתוקף עד 15/05/2025, היא ערבות בלתי תלויה ואנו נשלם כל סכום עד לסכום הנ"ל בצירוף ההפרש בין המדד הבסיסי ובין המדד החדש בגין הסכום הנדרש על ידכם על פי ערבות זו, מבלי שתצטרכו לנמק את דרישתכם, או לבסס אותה או לתת לנו כל הסבר בקשר לכך.

בכבוד - רב

מסמך ה

חוזה מספר 01/2025

שנערך ונחתם ב דיר אלאסד _ ביום _____ בחודש _____ בשנת 2025

בין

מועצה מקומית דיר אל אסד
מצד אחד

לבין

שיקרא להלן "הקבלן" מצד שני

בדבר הוצאה לפועל של מכרז לביצוע עבודות פיתוח (חפירה, מילוי, קירות תומכים וכו....), קטע
מכביש 500 תוכנית ג/16056.

תקופת ביצוע החוזה: **חודש ימים** (או בהתאם להיקף העבודה שתבוצע בפועל באופן יחסי).

מסמך ה

שנערך ונחתם ב- דיר אל אסד ביום _____ לחודש _____ שנת 2025

מועצה מקומית דיר אל אסד (להלן: הרשות)

בין:

לבין:

(להלן: הקבלן)

אשר כתובתו למסירת מסמכים הינה: _____

והרשות מעוניינת בביצוע **עבודות פיתוח (חפירה, מילוי, קירות תומכים וכו...), קטע מכביש 500 תוכנית ג/16056**, בתחום הרשות- כמפורט במסמכי המכרז - לרבות כל העבודות הכרוכות בו והקמתו, הכל כמתואר בחוזה זה בתוכניות ובמסמכים הנלווים, המהווים חלק בלתי נפרד מחוזה זה (להלן: "העבודה" או "העבודות").

והרשות קיבלה את הצעת הקבלן ומסכימה למסור לקבלן את ביצוע העבודה, על פי התנאים המפורטים בחוזה זה להלן, על נספחיו.

אי לכך הותנה, הוסכם והוצהר בין הצדדים כדלקמן:

1. המבוא

- 1.1 המבוא לחוזה זה מהווה חלק בלתי נפרד ממנו.
- 1.2 **המסמכים להלן מהווים חלק בלתי נפרד מחוזה זה בין, שהם מצורפים ובין שלא ויקראו כולם להלן: "החוזה", כאשר במקרה של סתירה יחולו ויחייבו הוראות חוזה זה ונספחים שצורפו לו בפועל.**
 - 1.2.1 הצעת הקבלן.
 - 1.2.2 המפרט הכללי המעודכן לעבודות בנין בהוצאת הועדה הבין-משרדית. לרבות כל המפרטים והתקנים הנזכרים במפרט הכללי.
 - 1.2.3 חוזה אחיד מדף 3210 במהדורתו האחרונה, כאשר בכל מקום בחוזה שבו מופיעות המילים "ממשלה" או "משרד" יש לקרוא "מועצה מקומית דיר אל אסד".
 - 1.2.4 המפרט הטכני המיוחד לעבודה הנדונה.
 - 1.2.5 מערכת תוכניות העבודה, לרבות תוכניות וחלקי תוכניות שיצורפו בעתיד.
 - 1.2.6 **יתר המסמכים המצורפים כמתואר במבוא לחוברת המכרז.**

1.3 לצורכי חוזה זה :

1.3.1 "המנהל" - הכוונה היא למהנדס או הממונה מטעמו ו/ או כל אדם אחר שהרשות מינתה כמורשה לצורכי חוזה זה.

"המפקח" - מי שיקבע מעת לעת בכתב ע"י הרשות, לתאם ולפקח על ביצוע העבודות או כל חלק מהן.

"המתכנן" - כל מהנדס, אדריכל או יועץ הפועל מטעם המזמין (מ.מ. דיר אל אסד).

"הקבלן" - לרבות נציגיו של הקבלן, שליחיו, מורשיו ולרבות כל קבלן משנה הפועל בשמו או עבורו בביצוע העבודות.

"העבודות" - כל עבודה שיש לבצע בהתאם לחוזה זה על נספחיו, כאמור בסעיף 1.2 על סעיפי המשנה שלו ולרבות כל עבודה נוספת שתוטל על הקבלן ע"י הרשות ו/או המנהל ו/ או המפקח, כולל עבודות ארעיות הנדרשות לדעת המפקח או המנהל.

2. מסירת העבודה

2.1 הרשות מוסרת בזה לקבלן את ביצוע העבודה המפורטת במסמכי החוזה במפרטים ובתוכניות, כאמור בסעיף 1.2 לעיל.

הקבלן מתחייב בזה כלפי הרשות לבצע את העבודה בהתאם לתנאי החוזה. הנספחים, התוכניות והמפרטים כאמור המהווים חלק בלתי נפרד מהחוזה (להלן: "מסמכי החוזה").

2.2 מוצהר ומוסכם באופן ברור ומודגש כי מאחר והרשות תלויה בכל הקשור למימון התמורה הכרוכה בעבודות וביצוען, בהשגת מימון מגורמי חוץ ו/או משרד השיכון ו/או משרד הפנים ו/או מגורם אחר, תהיה הרשות רשאית בכל שלב שהוא לקבל החלטה על דחית ביצוע העבודות, ביצוע חלקי ו/או על בסיס לוחות זמנים שונים, כל זאת מבלי שלקבלן תהיה כל תביעה או טענה בקשר לניצול מצד הרשות של זכויותיה על פי חוזה זה ומבלי שלקבלן תהא זכות לקבלת פיצוי כלשהו מן הרשות, בגין ניצול הזכות כאמור בסעיף זה.

2.3 למרות האמור לעיל, ניתן צו התחלת עבודה לשלב מסוים יהיה הקבלן זכאי לבצע את העבודה במסגרת המוגדרת בצו ולקבל את התמורה בגינה, בהתאם לאמור בחוזה זה, כאשר ביחס למועדי התשלום, אלה יושפעו ממועדי העברות הכספים לרשות מהגורם המממן, באופן שלמרות האמור בסעיף 8 שלהלן ביחס לתשלומים, התשלומים על חשבון התמורה יותאמו למועדים באופן שיהיה חופף לקבלת הכספים ע"י הרשות מהגורם המממן כאמור.

סעיף זה לאור חשיבותו הינו מעיקרי החוזה.

3. הצהרות הקבלן

3.1 הקבלן מצהיר בזה כי הוא עוסק מורשה כמשמעותו בחוק מס ערך מוסף תשל"ו - 1975 ומנהל ספרים כחוק.

הקבלן מתחייב להמציא לרשות לפני התחלת ביצוע העבודה, אישור בדבר ניהול פנקסי החשבונות והרשומות כנדרש לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים (אכיפת ניהול חשבונות) תשל"ו - 1976 ואישור על ניכוי מס במקור.

3.2 הקבלן מצהיר בזה כי הוא בעל מיומנות, ניסיון וידע לביצוע מכלול העבודות כמפורט במסמכי החוזה וכי הוא קבלן רשום לפי חוק רישום קבלנים ועבודות הנדסה בנאיות תשכ"ט - 1969 (ענף 200 סיווג ג-1).

3.3 הקבלן מצהיר כי בחן ובדק, לפני הגשת הצעתו את אתר העבודה וסביבתו, את טיבם של העבודות, החומרים והציוד הדרושים לביצוע העבודה והתוכניות על כל פרטיהן, את דרכי הגישה לאתר העבודה וכל כיוצ"ב וכי היו בידיו במועד הגשת הצעתו כל הידיעות לגבי הנתונים שהיה בהם להשפיע על הצעתו.

הקבלן מצהיר כי שוכנע על יסוד בדיקותיו המוקדמות כי הצעתו מהווה תמורה הוגנת לכל התחייבויותיו לפי החוזה והוא יהיה מנוע מלהעלות כל תביעה, שמקורה באי ידיעת תנאי או נתון כלשהו, הנוגעים לביצוע העבודות ו/או הכרוך בהן, במישרין ובעקיפין.

3.4 הקבלן מצהיר על בסיס האמור בסעיף 3.3 לעיל, כי הינו בעל האמצעים הנאותים והמספיקים מבחינת כח אדם, ציוד, חומרים ומימון על מנת להשלים את כל העבודות בהתאם ללוחות הזמנים המפורטים במסמכי החוזה, וכי אין מניעה מבחינתו להתחיל בביצוע העבודות מיד לאחר קבלת צו התחלת העבודה, בהיקף שיקבע בו ובהתאם ללוחות הזמנים שיקבעו.

4. התחייבות הקבלן בקשר לביצוע העבודה

4.1 הקבלן לא יתחיל בביצוע העבודה לפני קבלת אישור בכתב מהמנהל על מועד התחלת ביצוע העבודה, מקום ביצוע העבודה, אישור קבלני המשנה ולגבי כל פרט אחד שהמנהל חייב לאשרו, ולפני קבלת האישורים המתאימים לגבי סוג וטיב החומרים, כשירות ותקינות הציוד בהתאם לנדרש בחוק והיתרי העבודה והביצוע.

4.2 בביצוע העבודה יעסיק הקבלן מומחים ובעלי מקצוע מנוסים במספר מספיק וישלם על חשבונו את שכר העובדים שיועסקו על ידו, כולל את ההטבות, התנאים הסוציאליים ויתר ההוצאות בקשר לשכרם.

4.3 הקבלן יספק על חשבונו את החומרים והציוד הדרושים לביצוע וישלם על חשבונו את הוצאות ההובלה והוצאות אחרות שתהיינה לו בקשר לכך, אלא אם נאמר אחרת במסמכי החוזה וכפוף לאמור לעיל, מצהיר ומתחייב הקבלן כי:

4.3.1 נמצאים ברשותו או בהישג ידו כל החומרים והציוד הדרושים לביצוע העבודה.

4.3.2 הוא ישתמש אך ורק בציוד ובחומרים מסוג ומאיכות כמפורט במסמכי החוזה ואשר השימוש בהם אושר ע"י המפקח בכתב.

4.3.3 אישור המפקח לגבי הציוד והחומרים המסופקים ע"י הקבלן, לא ישחררוה מאחריותו לטיב החומרים והציוד.

4.4 הקבלן מתחייב לבצע את העבודה בדייקנות ובקפדנות, לפי מיטב הדרישות הטכניות והמקצועיות, הכל בהתאם לנדרש במסמכי החוזה והוראות המנהל ו/או המפקח ולשביעות רצונו.

4.5 בכל שלבי ביצוע העבודה, מתחייב הקבלן להשגיח ולשמור על העבודה שבוצעה ועל כל חלק ממנה, על החומרים והציוד המיועדים לביצוע העבודה, וזאת עד לסיום והשלמת העבודה ומסירתה לרשות, דהיינו עד שהמנהל ימסור לקבלן את תעודת גמר העבודה ו/או השלב, חתומה על ידו והמהווה אישור להשלמת העבודה.

4.6 הקבלן יתקן על חשבונו כל נזק שייגרם לעבודה ו/או לחומרים ו/או לציוד לפני קבלת תעודת גמר העבודה וישא בהוצאות התיקון של כל נזק כזה וזאת מבלי לגרוע מאחריות הקבלן בתקופה האחריות והבדק.

4.7 הקבלן יכשיר על חשבונו דרכי עזר ומעברים זמניים, אם הם דרושים, לביצוע העבודה ויפרקם בגמר העבודה, הכל בתאום עם המפקח ובאישורו.

4.8 הקבלן יעסיק על חשבונו ועל אחריותו מהנדס ומנהל עבודה מוסמכים, שיאושרו ע"י המנהל ו/או המפקח ושיהיו נוכחים באתר כל זמן ביצוע העבודה והודעה שנמסרה למהנדס ו/או למנהל העבודה יראה כאילו נמסרה לקבלן.

4.9 המזמין ינהל יומן עבודה מסודר שיחתם מידי שבוע ע"י המפקח והקבלן, יומן שיכלול בין השאר התייחסות למספרי עובדים, כמויות חומרים המובאים לאתר ומוצאים ממנו, ציוד מכני, תנאי מזוג אויר, תקלות והפרעות, התקדמות בביצוע, הוראות המפקח, הערות המפקח וכן כל דבר שיש לדעת הקבלן ו/או המפקח כדי לשקף ולתת תמונת מצב מלאה על ביצוע העבודות.

כל הערה או הוראה של המפקח שלא הובעה ביחס אליה הסתייגויות מפורשות ביומן העבודה מצד הקבלן יראו אותה ככזו שהתקבלה ע"י הקבלן ללא כל הסתייגות, כאשר אין בהסתייגות ככל שזו תרשם משום עילה לעיכוב, הפסקה או דחית ביצוע העבודות.

- 4.10 להסרת כל ספק על הקבלן להכשיר דרך גישה בתיאום עם הרשות למגרש ולהחזיר את המצב לקדמותו לאחר השלמת העבודה.
כל העבודות יהיו על חשבון הקבלן והמזמין לא משלם עבור עבודות הכשרת הדרך והסרת מכשולים.

5. סמכויות המנהל

.5

- 5.1 מבלי לגרוע מסמכויות המפקח ו/או המתכנן על פי מסמכי החוזה, המנהל יהיה רשאי לבקר בכל עת באתר העבודה, לצורך בדיקת טיב החומרים, טיב העבודה, אופן ביצועה והתקדמותה והקבלן יושיט למנהל את העזרה הדרושה לביצוע יעיל של הבדיקות.
הקבלן ימסור לאישור המנהל, לפי דרישתו, דגימות של החומרים שיסופקו ע"י הקבלן, או ימציא לו תעודות בדיקת איכות של היצרן או של מעבדה מוכרת.
- 5.1.1 המנהל רשאי לפסול כל חומר שאינו בהתאם למפרט או שאינו מתאים לעבודה, אף ללא בדיקת החומר.
- 5.1.2 הקבלן חייב לבצע בדיקת החומר במכון התקנים או במוסד אחר לפי אישור המנהל ותוצאת הבדיקה תחייב את הצדדים.
- 5.1.3 הקבלן ישא בהוצאות בדיקת החומר בטכניון או במכון התקנים או מוסד אחר עד לסך של 2% מערך החשבון הסופי למעט בדיקות חוזרות, שהן על חשבון הרשות, אלא אם הבדיקה החוזרת הינה תוצאה של פגמים שנתגלו בעבודות הקבלן ו/או בחומרים ו/או בציוד שסופקו על ידו.
- 5.2 המנהל רשאי לתת לקבלן הוראות שונות בכתב ובעל פה, בכל הנוגע לביצוע העבודה, לרבות החלפה וסילוק ציוד וחומרים שנפסלו, והקבלן ינהג על פי הוראות המנהל, הוראות המנהל כאמור יירשמו ביומן העבודה של הקבלן כאשר העתקו יימסר למנהל.
- 5.2.1 הקבלן יסלק מאתר העבודה כל ציוד וחומר או חלק ממנו, שנפסלו כאמור ויחליפו בציוד או חומר אחר שהמנהל יאשר השימוש בו.
- 5.2.2 הקבלן לא יקבל פיצוי בעד הוצאות שתהיינה קשורות בהחלפת חומר ו/או ציוד שסולק לפי הוראות המנהל.
- 5.3 המנהל רשאי להודיע לקבלן בכל עת על החלטתו לקבוע עדיפות לביצוע חלק מסוים מהעבודות, בהודעה של שבועיים מראש, והקבלן יבצע את העבודה בהתאם לסדר העדיפויות שקבע המנהל.
- 5.4 המנהל רשאי להורות לקבלן לבצע את העבודה תוך שינוי המפרטים.
- 5.5 למנהל שמורות מלוא הסמכויות שהוענקו לו בחוזה זה על נספחיו, כאשר בכל מקום בנספחים בו נכתב " המהנדס", תהא הסמכות שמורה ל "מנהל".
- 5.6 ניצל המנהל את זכותו על פי ס"ק 5.4, יהיה הקבלן זכאי לפיצוי ו/או לכיסוי הוצאות ישירות, כתוצאה של השינוי בהוראות הביצוע או במפרטים, בתנאי שקבל את האישור מהמפקח והמתכנן לפני הביצוע.

6. מועד התחלת העבודה וסיומה

.6

- 6.1 הקבלן יתחיל בביצוע העבודה לא יאוחר מיום _____.
- 6.2 בתוך שבועיים מיום צה"ע, במועד שיקבע, יכין הקבלן ויגיש למנהל לוח זמנים ודרכי ביצוע הכרוכים בביצוע העבודות, לוח הזמנים ודרכי ביצוע שיאושרו ע"י המנהל, יחייבו את הקבלן.
- לא הכין הקבלן את לוחות הזמנים ודרכי הביצוע כמפורט יוכנו אלה אלה ע"י המנהל, על חשבון הקבלן, ויחייבו את הקבלן.
- 6.3 הקבלן מתחייב לסיים את כל העבודות ולמסור אותן לרשות כשהן מושלמות לא יאוחר מ- **חודש ימים** מיום מתן צו התחלת עבודה.
- 6.4 תקופת הביצוע תהיה **חודש ימים** החל מיום מתן צו התחלת עבודה.

7.1 התמורה הנקובה בחוזה ולצרכיו בלבד הינה בסכום כולל של _____ (להלן: "התמורה"). סכום מע"מ) במילים: _____ (כולל) זה מתייחס ומחושב על בסיס כמויות ולא על בסיס פאושלי.

התמורה כאמור תשולם בגין העבודות, משמען בס"ק 1.3 לעיל.

7.2 **התמורה כמשמעה בס"ק 7.1 הינה נומינלית ולא תהא צמודה לכל מדד שהוא, והקבלן לא יהא זכאי להתייקרויות מכל מין וסוג שהוא.**

8. התמורה בגין הפיתוח ותנאי התשלום

התמורה על פי חוזה זה הינה בסכום המבוסס על כמויות, כאמור בסעיף 7 לעיל.

8.1 תמורת ביצוע העבודה, השלמתה ומילוי שאר התחייבויותיו של הקבלן, תשלם הרשות לקבלן תמורה כמפורט בכתב הכמויות ולפי תנאי תשלום שיפורטו להלן.

התמורה שתשולם למעשה תקבע על בסיס מכפלת הכמויות שבוצעו בפועל מדודות ומאפשרות ע"י המפקח, בהתאם מחירים שבכתב כמויות ובכפוף לשאר תנאי החוזה, עבור תוספות מאפשרות בכתב, לפי מחיר שסוכם מראש, ובהתחשב בהנחה שנתנה.

מוסכם למען הסר ספק, כי הסכומים שבכתב הכמויות, **לא צמודים למדד.**

8.1.1 ככל שהתשלום יהיה על בסיס ימי עבודה, לא ישולם לקבלן בגין ימי ההפסקות הנגרמות בגלל ימי גשם ו/או הצפה.

8.1.2 כל תשלום ביניים ששולם לקבלן על סמך חשבון ביניים כנ"ל ייחשב כמפרעה על חשבון התמורה שתגיע לקבלן בעד ביצוע כל העבודה והשלמתה לפי החוזה.

8.1.3 אישור חשבון הביניים ע"י המפקח ופירעונו ע"י הרשות אינו מהווה הוכחה בדבר טיב העבודה, איכות החומרים נכונות התמורה או לכל פרט אחר הנכלל בחשבון הביניים ואין בו כדי להוות הודאה על קבלת אותו חלק מהעבודות ע"י הרשות.

8.1.4 הרשות רשאית לנכות מכל תשלום של חשבון ביניים כל סכום שיגיע לרשות מן הקבלן, בגין טעות בתשלום, עודף וכל זכות אחרת העומדת לרשות לפי חוזה זה ו/או לפי הוראות כל דין.

8.2 לאחר גמר ביצוע העבודה והשלמתה בהתאם לתנאי החוזה ולשביעות רצונו של המפקח, יגיש הקבלן למפקח חשבון סופי בעד העבודה. לאחר בדיקת החשבון ואישורו ע"י המפקח, המנהל והמתכנן, יעביר המנהל את החשבון לצורך ביצוע התשלום, לגזברות הרשות, ולפי הצורך גם בצורך הוראות ניכוי של כל הסכום המגיע לרשות מאת הקבלן.

8.3 התמורה המגיעה לקבלן לפי כל חשבון שיוגש ויאושר בניכוי כל סכומי חשבונות הביניים שהרשות שילמה לקבלן עד לאותו חשבון ו/או בניכוי סכומים אחרים כלשהם שהרשות שילמה לפי החוזה עבור הקבלן או במקומו ו/או בניכוי כל סכום אחר המגיע לרשות מאת הקבלן.

8.4 **תשלומי ביניים** - הרשות תשלם לקבלן בהתאם לתנאי **שחרור המענקים מהגורם המממן**, שהוא הגוף האחראי לתקצוב והעברת הכספים לרשות ועל פי שיטת המקדמות המפורטת להלן:
א. כל סוף חודש הקבלן מגיש חשבון מצטבר על העבודות שביצע בפועל.

ב. תוך 15 יום המפקח ומהנדס המועצה מאשרים את החשבון.

ג. הרשות תשלם לקבלן תוך 60 יום מאישור החשבון ע"י המפקח והמהנדס.

ד. **למען הסר ספק מודגש בזאת כי זכאותו של הקבלן לכל אחד מהתשלומים הנ"ל מותנת בהעברת ערך כל אחד מהתשלומים הנ"ל מהגוף המממן לקופת הרשות. עיכוב תשלומים הנובע מאיחור בהעברת התקציב לקופת הרשות מסיבה שאינה קשורה ברשות לא יזכה את הקבלן לפיצוי כלשהו ו/או בריבית ולא יהווה עילה מבחינתו להאט או להפסיק את ביצועה של העבודה עד השלמת השלב, שאליו מתייחס צו התחלת העבודה הרלוונטי.**

סילוק שכר החוזה

8.5

1. לא יאוחר מ-60 יום מיום השלמת המבנה/ העבודות, יגיש הקבלן למנהל חשבון סופי בצירוף כל המסמכים הקשורים בו, כולל רשימת תביעותיו הסופיות.
2. שכר החוזה ייקבע סופית על ידי המנהל על יסוד המכפלות של המחירים שבכתב הכמויות בכמויות שנמדדו בפועל ולפי תנאי החוזה, בהוספת או בהפחתת ערכו של כל שינוי לפי פקודת שינויים.
3. משכר החוזה שנקבע על ידי המנהל, יופחתו כל תשלומי הביניים ששולמו בהתאם לתנאי החוזה, וכן כל סכום אחר ששולם לקבלן עד אותו מועד על חשבון שכר החוזה, אם שולם, ובניכוי כל סכום קצוב המגיע למזמין מהקבלן על פי החוזה או על פי כל חוזה אחר בין המזמין לבין הקבלן או מכל סיבה אחרת.
4. יתרת שכר החוזה תשולם לקבלן כאמור לעיל, לכשימציא הקבלן למזמין הצהרה על חיסול כל תביעותיו וכן ערבות בנקאית או ערבות של חברת ביטוח, לתקופת הבדק-בנוסח שיקבע המנהל – בגובה של 10% מערך השכר הסופי של החוזה, ללא ההתייכרות בגין שינוי תנודות במדד, הערבות האמורה תהיה צמודה למדד מחירי הבנייה כשהחודש הקבוע לחישוב ההצמדה יהיה החודש הבסיסי כאמור בתנאי החוזה.
5. לא הסכים הקבלן לגובה השכר הסופי של החוזה כפי שנקבע על ידי המנהל כאמור לעיל, יהיה הקבלן רשאי, בכפוף להוראות סעיף זה, לקבל את הסכום שאינו במחלוקת בין הצדדים אף ללא חתימה על הצהרה על חיסול כל תביעותיו, בתנאי שהמציא למנהל רשימה סופית של כל תביעותיו.
6. אם לאחר תשלום הסכום שאינו שנוי במחלוקת, כאמור בסעיף קטן (5), הגיעו הצדדים לידי הסכמה בדבר סכום נוסף המגיע לקבלן בגין תביעותיו, ישלם המזמין לקבלן את הסכום הנוסף כאמור, לכשימציא הקבלן למזמין הצהרה על חיסול כל תביעותיו.
7. במקרה שיתרת שכר החוזה לא תשולם לקבלן במועד הנקוב בחוזה, תישא יתרת שכר החוזה, כפיצוי בגין הפיגור בתשלום, ריבית החשב הכללי לתקופה החל מתום המועד הנקוב בחוזה לתשלום יתרת שכר החוזה ועד למועד תשלום יתרת שכר החוזה בפועל. תשלום ריבית החשב הכללי כאמור, ישולם לקבלן ביום ה- 89 מיום הגשת חשבון או שדרישת ריבית על ידי הקבלן למנהל, ותשלום זה לא ישא הפרשי הצמדה ו/או ריבית כלשהי לתקופה החל ממועד תשלום יתרת שכר החוזה בפועל עד למועד תשלום ריבית הפיגורים.
8. אם קיבל הקבלן תשלומים מעל המגיע לו על פי חוזה זה, יחזירם למזמין, תוך 15 יום ממועד דרישתו בכתב, בתוספת ריבית החשב הכללי מיום היווצרות החוב ועד לתשלום בפועל. אין האמור לעיל גורע מזכותו של המזמין לקזז את תשלומי היתר בתוספת הריבית כאמור, מכל סכום המגיע ממנו לקבלן או לגבותם באמצעות חילוט הערבויות שהקבלן המציא לחוזה זה או לכל חוזה אחר שבינו לבין המזמין או לגבותם בכל דרך אחרת, מבלי שידרוש תחילה את החזרתם מהקבלן.
9. הרשות תשלם לקבלן מס ערך מוסף על התמורה המגיעה לו בגין העבודה על פי חשבוניות מס שעל הקבלן להגיש כנדרש בחוק, התשלום עבור המע"מ ישולם לפירעון ליום הקיזוז בפועל.

מדידת הכמויות

8.6

- 8.6.1 הכמויות הנקובות בכתב הכמויות אינן אלא אומדן בלבד ואין לראותן ככמויות שעל הקבלן לבצען למעשה, במסגרת מילוי התחייבויותיו לפי החוזה.
- 8.6.2 הכמויות, שבוצעו למעשה לפי החוזה תיקבענה ע"י המפקח על סמך מדידות, בהתאם לשיטה המפורשת במסמכי החוזה או לפי תקן ישראלי מתאים, כל המדידות תרשמנה בטופסי חישוב כמויות שינוהלו ע"י המפקח והקבלן.
- 8.6.3 על מנת לבצע את המדידות כאמור לעיל, יתן המפקח לקבלן הודעה מראש על כוונתו לבצע מדידות, בתאום עם הקבלן או בהעדר הסכמה, במועד שייקבע על ידו, והקבלן מתחייב כי הוא או נציג מוסמך מטעמו יהיו נוכחים בעת עריכתן. לעניין זה, על הקבלן יהיה לסייע בידי המפקח בביצוע המדידה ע"י אספקת כח אדם ו/או ציוד, ככל שיידרש וכפי שייקבע ע"י המפקח וכן ימציא לו כל מסמך או פרט שיידרש, בעת ולצורך ביצוע המדידה.

8.6.4 לא נוכח הקבלן או נציג מוסמך מטעמו בזמן הנקוב לצורך ביצוע המדידה, רשאי המפקח לבצע את המדידות בהעדרם ויראו את המדידות כמדידות נכונות של הכמויות, שהקבלן לא יהיה רשאי לערער עליהן.

8.7 תיעוד

- א. על הקבלן לתעד, לחשב ולרשום את כל העבודות באמצעות תמונות, תכניות, תכניות בדי עבד(ASMADE) וכו'....
- ב. במידה והעבודות יכוסו ע"י אלמנטים אחרים על הקבלן לתעד ולמדוד את הכמויות ולקבל אישור המפקח לפני כיסוי העבודה המבוצעת.
- ג. על הקבלן להכין תכנית מדידה ערוכה ע"י מודד מוסמך וקבלת אישור מהנדס הרשות המקומית או חתימה על תכנית המדידה של הרשות המקומית המאושרת.

9. שינויים, תוספות והפחתות:

אם במהלך ביצוע העבודה יהיה צורך בשינויים בעבודה או בכל חלק ממנה, לעומת המוגדר בחוזה, או כל שינוי בתוכניות או בחלוקה הפנימית או במסמכי החוזה תהיה הרשות רשאית להכניס שינויים מכל סוג שהוא בעבודה, לרבות, בצורה, באופי, בחלוקה הפנימית בסוג, באיכות, במידות וכן תוספות או הפחתות, הגדלת או הקטנת הכמויות ולהורות לקבלן על ביצוע שינויים כאמור, וכל הוראה כזאת בכתב על ידי המפקח ו/או המנהל תחייב את הקבלן.

- 9.1 - הוגדלו או הוקטנו הכמויות לעומת הכמויות המוערכות בכתב הכמויות, תחושב התמורה המגיעה לקבלן על בסיס מחירי היחידה שבכתב הכמויות, בכפוף לשאר תנאי החוזה וללא שינוי כלשהו.
- 9.2 - במידה ויהיה צורך במהלך ביצוע החוזה בביצוע סעיפי עבודה שאינם מופיעים בכתב הכמויות- יהיה מחיר כל אחד מהם מבוסס על מחירו של סעיף דומה בחוזה.
- 9.2 - בהעדר נתון בכתב הכמויות לצורך קביעת מחיר היחידה תחושב התמורה על בסיס מחירון משב"ש מעודכן ליום חתימת החוזה. לאחר ההנחה שנתן הקבלן למחירי היחידה ללא כל תוספת בגין כמות, מרחק, רווח קבלני וכו'.
- 9.3 - אם המחיר לא קיבל ביטוי במחירון משב"ש, ולא בכתב הכמויות יעשה התחשיב על בסיס ניתוח מחירי עלות בתוספת 15% רווח קבלני ולאחר אישור המפקח והמתכנן.

10. כניסה לאתר העבודה

לצורך ביצוע העבודה תאפשר הרשות לקבלן, לעובדיו ולכל הבאים בשמו ומטעמו להיכנס לאתר העבודה.

11. העסקת עובדים ע"י הקבלן

- 11.1 הקבלן לא יעסיק בביצוע העבודה עובדים בגיל מתחת ל- 18 שנה ו/או כל עובד אחר ללא הסכמת המועצה בכתב ומראש.
- 11.2 הקבלן מצהיר כי הוא מעבידים של כל העובדים שיועסקו על ידו.
- 11.3 העסקת קבלני משנה ע"י הקבלן טעונה אישור הרשות מראש ובכתב. העסקת קבלני משנה אינה משחררת את הקבלן מאחריותו הבלעדית לכל הנוגע לביצוע העבודה ולכל שאר התחייבויותיו בהתאם לתנאי חוזה זה.
- 11.4 הקבלן ידאג לביטוח עובדיו בביטוח אחריות מעבידים וכן לפי חוק הביטוח הלאומי (נוסח משולב) תשכ"ח 1968 על תיקונו מזמן לזמן וידאג לתשלום דמי הביטוח במועד וישא בכל ההתחייבויות החלות על מעביד בהתאם לכל חוק, האמור יחול גם ביחס לעובדים שיועסקו ע"י קבלני המשנה.
- 11.5 הקבלן ימלא מיד כל דרישה מצד המנהל או המפקח בדבר הרחקתו מאתר העבודות של כל אדם המועסק ע"י הקבלן ו/או קבלן משנה ו/או מי מעובדיו של הקבלן המשנה.

12. שמירת חוק

- 12.1 הקבלן ימלא אחר הוראות החוקים, התקנות והצווים וכן הוראות כל דין שיהיו בתוקף במשך תקופת ביצוע החוזה ובין היתר ישיג את כל הרשיונות וההיתרים הדרושים בקשר לביצוע העבודה.
- 12.2 למען הסר ספק מודגש בזאת כי על הקבלן חלה החובה לדאוג לכך כי כל הציוד, הרכב הכלים הטעונים רישוי מטעם הרשות המוסמכת, לצורך ביצוע העבודה על פי חוזה זה, יהיו ברי תוקף בכל תקופת ביצוע החוזה.
- 12.3 בידי הרשות הזכות לא להתיר כניסת ציוד, רכב וכלים כני"ל ו/או לסלקם משטחי האתר בכל עת, אם ימצאו ללא רשיונות והיתרים כני"ל ולקבלן לא תהיה בשל כך כל עילה לטענה או לתביעה בגין עיכוב בעבודה ו/או הפרעה שיחולו במהלך ביצוע העבודה, עקב כך.

13. בטיחות**הוראות בטיחות לעבודות קבלנים**

- 13.1 הקבלן מתחייב לקיים הוראות כל דין בכל הקשור לבצוע העבודה, לרבות בעניין הבטחת תנאי הבטיחות והגהות לשם שמירה על שלומם של העובדים ושל כל אדם אחר במהלך ביצוע העבודה.
- 13.2 מובהר כי דרישות הבטיחות מחייבות את הקבלן את עובדיו, את קבלני המשנה שלו וכן את הספקים וכל אדם אחר מטעמו.
- 13.3 הקבלן מצהיר בזה שהוא מכיר את הוראות הדין, לרבות חוק ארגון הפיקוח על העבודה התשי"ד 1954, פקודת הבטיחות בעבודה (נוסח חדש) תשי"ל 1970, תקנות הבטיחות בעבודה (ציוד מגן אישי) התשנ"ז-1997, תקנות הבטיחות בעבודה ועזרה ראשונה במקומות עבודה) התשמ"ח 1988, תקנות הבטיחות בעבודה עבודות בניה התשמ"ח 1988 וכן כל התקנות והצווים שפורסמו לפיהם, הוא מתחייב לנהוג על פיהם בקפדנות והוא לוקח על עצמו את כל האחריות לכל תביעה שתוגש נגדו ונגד העירייה וכל מי מטעמה עקב הפרת כל הוראה מהוראות הדין ומהוראות אלה.
- 13.4 בנוסף ובלי לגרוע מהאמור לעיל יקיימו הקבלן, עובדיו וכל הבאים מטעמו, בקפדנות את כל ההוראות וההנחיות שתיתנה ע"י כל רשות מוסמכת, לרבות משרד התעשייה המסחר והתעסוקה, משרד התחבורה משרד החינוך, המשטרה והרשות. הקבלן יבצע את העבודות תוך מילוי מדויק של כל הוראות הדין, התקנות וההוראות של הרשויות המוסמכות, תוך עמידה בתקנים ישראלים בתחום העבודות.
- 13.5 הקבלן מתחייב בזה להעסיק בביצוע העבודות אך ורק עובדים מקצועיים מיומנים שעברו הדרכת בטיחות כללית והם בקיאים במלאכתם, ואחראים לעבודתם. כמו כן יעסיק קבלני משנה שעברו הדרכת בטיחות, שמכירים את נוהלי הבטיחות ושחתמו על ההצהרה לפיה עברו את ההדרכה הבינו אותה. בשום אופן לא יהיה הקבלן רשאי להציב בעבודה עובדים שאינם מתאימים ושאינם מקצועיים.
- מבלי לגרוע מכל חובה מחובות הקבלן ומאחריותו על פי הדין ובהתאם להסכם רשאית תהיה הרשות לאשר או לסרב או להתנות את אישורו של קבלן המשנה בתנאים, לפי שיקול דעתה המוחלט.
- 13.6 הקבלן מצהיר ומתחייב בזה כי העבודות תבוצענה בהתאם לכל הרישיונות והאישורים הדרושים, וכי כל הכלים שבהם הוא עובד לרבות כלי הרמה, כלי שינוע, מכשירי יד מכאניים או חשמליים וכו' תקינים וכל מה שדורש בדיקות בודק מוסמך תקופתי בודק ונמצא תקין והוא מצהיר ומתחייב שהמשתמשים בכלים אלו מיומנים ועברו הסמכה כחוק.
- 13.7 הקבלן יספק לעובדיו, לשלוחיו ולכל הפועלים מטעמו כל ציוד מגן וציוד בטיחותי הדרוש בהתאם להוראות החוק והנהוג להשתמש בהם לשם ביצוע עבודה מסוג העבודה נשוא ההסכם, לרבות נעלי עבודה, אוזניות, כובעי מגן, משקפי מגן וכד' ויוודא כי נעשה שימוש בציוד זה. כמו כן אחריות הקבלן לספק לעובדים מקום נאות שימש כחדר אוכל וגם יבטיח בית שימוש עבור העובדים.

13.8 הקבלן מתחייב לקיים סדרי עבודה תקינים וסדרי בטיחות נגד תאונות, פגיעות ונזקים אחרים לנפש ולרכוש בביצוע העבודה, וכן יהיה עליו לדאוג לאחסון נכון ולמיקום נכון של החומרים, הציוד, המכשירים, המכונות וכלי העבודה שלו. כמו כן ידאג הקבלן להצבת ציוד כיבוי אש במקום העבודה.

13.9 תיאום סדר העבודה

על הקבלן להיות מודע לכך שהעבודה תתבצע בסביבה בנויה, לכן :

א. חלק מתוואי העבודה הינו באזור בנוי, על הקבלן למנוע הפרכות לתנועת כלי הרכב וכן למנוע הפרעות לכניסה למגרשים.

ב. הסדרי תנועה זמניים :

הקבלן ידאג להסדרי תנועה זמניים, כולל אמצעי בטיחות, תמרור זמני, שלטי הדרכה העסקת מכווני תנועה, כל זאת על מנת לשמור ולאפשר את רציפות ונגישות של תנועת כל הרכב והולכי הרגל בשכונה.

על הקבלן לשכור על חשבונו את שירתיו של מהנדס תנועה מומחה לבטיחות אש ילווה את הפרויקט במהלך כל זמן הביצוע.

על הקבלן לתאם מראש לתכנן ולאשר תוכנית הסדרי תנועה זמניים בכפר דיר אל אסד בהתייעצות עם המשטרה (הכל על חשבון הקבלן).

הקבלן ידאג להודעה לתושבים על ביצוע העבודה, הצבת אמצעים למניעת חנייה בתחום העבודה, הכל בתיאום עם המועצה ומשטרה.

במהלך עבודתו על הקבלן לדאוג לתכנון וביצוע שלביות בעבודה תוך הטיית התנועה מהמסלולים השונים, ביצוע תמרורים זמניים, צביעה זמנית, העסקת מכווני תנועה על פי הנדרש.

הצעת הקבלן לשלבי הביצוע השונים יהיו בתיאום ואישור מועצה מקומית דיר אל אסד והמשטרה.

הכנת תוכנית הסדרי תנועה ותוכנית שלבי ביצוע ואישורם ע"י המועצה והמשטרה, כולל אספקת אמצעי הבטיחות, התמרור הזמני, הצביעה הזמנית, סלילות ו/ או פירוקים למצבי בניינים, שלטי הדרכה והעסקת מכווני תנועה, על חשבון הקבלן.

ג. יהיה הקבלן חייב לנקוט בכל אמצעי הזהירות, בטיחות ושילוט הנדרשים להבטחת רכוש וחיי אדם באתר או בסביבה.

ד. יהיה הקבלן חייב לתאם את מועדי תחילת ביצוע העבודות השונות באתר ואת זמן ארכתן עם המפקח.

ה. יהיה הקבלן חייב לתאם את שעות ביצוע העבודות השונות באתר מדי יום ביומו עם המפקח.

ו. יהיה הקבלן חייב לשמור על סביבה בטיחותית לפי תקנות משרד העבודה והרווחה ולשביעות רצון המפקח.

ז. הקבלן חייב לבצע גדר בטיחות וינקוט בכל אמצעי הבטיחות לפי דרישת מפקח האתר ומפקח האתר מטעם משרד העבודה והרווחה.

ח. על הקבלן להמציא אישור המפקח מטעם משרד העבודה והרווחה על אמצעי הבטיחות לפני התחלת העבודה.

14. מב"ט – מערכת בטיחות עירונית

14.1 הקבלן יסמן, ישלט ויגדר את השטח שבאחריותו באתר בנייה, כולל הצבת ציוד מגן – אזהרה עפ"י החוק כגון: מחסומים זהרונים, גשרי מעבר, סימון דרכי גישה ומילוט, תמרורי ושלטי אזהרה, פנסים מהבהבים, ידאג לתאורה במשך הלילה, יכוון את התנועה ויסדר מעברים בכל אותם המקומות שבטיחות הציבור והעובדים ידרשו זאת.

א. הקבלן ימציא למפקח האזורי במשרד העבודה לא יאוחר משבעה ימים לאחר התחלת העבודה, הודעה בכתב המציינת את פרטי המבצע ומענו, מקומה ומהותה של הבניה ופרטים אחרים.

ב. חובת ההודעה לעיל לא תחול, על עבודת בניה שתושלם תוך פחות מששה שבועות.

15. **אחריות לנזקים**
 הקבלן מצהיר כי הוא קבלן עצמאי בביצוע העבודה לפי החוזה והוא אחראי כלפי הרשות לביצוע העבודה, לאופן ביצועה ולכל הקשור בביצוע העבודה ולכל הנובע ממנו וכי היחסים בינו לבין הרשות הינם יחסים בין מזמין עבודה לבין קבלן, כמשמעותו בחוק חוזה קבלנות תשל"ד 1974.
16. **ביטוח**
 16.1 הקבלן יבטח את עצמו לכסוי חבותו על פי החוזה בפני כל הסיכונים הנובעים ממנו ובין השאר יבצע את הביטוחים המפורטים להלן:
 16.1.1 "פוליסה לביטוח אחריות מעבידים" לכיסוי אחריותו כלפי כל אדם המועסק על ידו.
 16.1.2 "פוליסה לביטוח עבודות קבלניות" או "פוליסה לביטוח עבודות הקמה" אשר בה כלול בין היתר כיסוי לכל נזק העלול להיגרם ע"י הקבלן לרשות לרכוש הרשות או לכל אדם אחר במישרין ובעקיפין כתוצאה מביצוע העבודה.
 16.2 פוליסות הביטוח האמורות תהיינה בסכומים כמפורט במסמכי החוזה ותהיינה משועבדות לטובת הרשות ובתוקף כל עוד נמשכת העבודה.
 16.3 הקבלן ימסור לרשות העתקים מהפוליסות וכנגד צו התחלת קבלת העבודה.
 16.4 לפי דרישת הרשות יציג הקבלן את פוליסות הביטוח ואישור על תשלום דמי הביטוח.
 16.4 הקבלן יוסיף את הרשות כמבוטחת נוספת בפוליסות הנ"ל, מבלי שתשמר למבטח זכות שיבוב כלפי הרשות.
 16.5 אין האמור בסעיף זה בא לגרוע מאחריות או מהתחייבויות כלשהן של הקבלן מכוח החוזה. למען הסר ספק מוסכם בזאת במפורש כי תשלום או אי תשלום תגמולי ביטוח כלשהם ע"י המבטח לא ישחרר את הקבלן מן האחריות המוטלת עליו על פי חוזה או על פי כל דין, לרבות במקרה שהביטוח אינו מכסה את העילה לתביעה או במקרה שתגמולי הביטוח או הכיסוי הביטוחי אינם מספיקים לכיסוי הפגיעה או הנזק שנגרם וגם או נפסק או בכל מקרה אחר.
17. **אחריות הקבלן לעבודה**
 17.1 הקבלן יהיה אחראי בגין כל פגיעה, אובדן או נזק, שיגרם על ידו ו/או ע"י מי מטעמו, לעבודות, לצידוד, לאביזרים, לחומרים ולכל המצוי באתר העבודות, כאשר בכל מקרה של נזק מכל סיבה שהיא יהיה על הקבלן לתקן את הנזק לשביעות רצון המנהל, על חשבונו של הקבלן, מיד עם דרישתה הראשונה של הרשות.
 17.2 הקבלן אחראי באחריות שלמה ומוחלטת לטיב העבודה במשך תקופת ביצוע העבודה וכן במשך תקופה שלא תפחת מ- 12 חודשים מתאריך תעודת גמר העבודה (להלן: "תקופת האחריות").
 17.3 כל הליקויים והפגמים בטיב העבודה ו/או החומרים שסופקו על ידי הקבלן יתוקנו ע"י הקבלן ועל חשבונו לפי הוראות המנהל ובזמן שיקבע על ידו, בתאום עם הקבלן, והקבלן יפצה את הרשות בגין כל ההפסדים והנזקים שיגרמו לה, כתוצאה מליקויים ופגמים אלה.
 17.4 לא יבצע הקבלן את התיקונים לפי הוראות המנהל תוך הזמן שקבע, רשאית הרשות לבצעם, בין בעצמה ובין על ידי אחרים, על חשבון הקבלן, והקבלן יחזיר לרשות מיד ולפי דרישה ראשונה את כל סכומי ההוצאות שנשאה בהם בקשר לכך.
 17.5 הקבלן מתחייב להמציא לרשות במועד הגשת החשבון הסופי ערבות בנקאית בלתי מותנת בתוקף לתקופה של 12 חודשים ממועד הגשת החשבון הסופי, שעניינה טיב העבודות וזאת בשיעור של 10% מהתמורה המשוערת המגיעה לו לפי החוזה, להבטחת קיום תנאי סעיף זה, סוג הערבות וניסוחה יקבעו ע"י הרשות ואילו ההוצאות הכרוכות בקבלת ערבות תחולנה על הקבלן. ערבות הטיב תהיה צמודה למדד, כמפורט בחוזה זה.
 כנגד המצאת ערבות הטיב לשביעות רצון הרשות תוחזר לקבלן ערבות הביצוע.
 17.6 נדרש הקבלן להמציא ערבות כנ"ל ולא עשה כן תוך 10 ימים מדרישתה הראשונה של הרשות תהיה הרשות זכאית לנכות סכום בשיעור עד 10% צמוד מהתמורה המגיעה לקבלן לפי החוזה וסכום זה יופקד בידי הרשות למשך תקופת האחריות.
 יודגש למען הסר ספק, כי הניכוי כאמור בס"ק זה יחליף את הערבות הבנקאית והקבלן יחשב כמי שקיים את התחייבותו בס"ק זה.

ניהול אתר העבודה

- 18.1 הקבלן יתקין ויחזיק במקום שיקבע על ידי המפקח מחסן חומרים וציוד וכן משרד שיעמוד בין השאר לרשות המפקח ושיהיה בו כדי לאפשר באופן סביר למפקח לבצע את עבודתו.
- 18.2 הקבלן ידאג לניקיון אתר העבודות במשך כל זמן ביצוע העבודות, בהתאם להוראות המפקח ויעביר את הפסולת ועודפי הציוד והחומרים למקום המיועד לריכוזם, שיקבע ויאושר על ידי המפקח.
- 18.3 בתום ביצוע העבודה ינקה הקבלן את אתר העבודות וימסור לרשות את העבודות והשטח במצב של ניקיון מוחלט ובטוח מפני סכנה כלשהי.
- 18.4 לא ניקה הקבלן את אתר העבודה, רשאית הרשות, לאחר התראה מראש ובכתב של 7 ימים לעשות זאת על חשבון הקבלן ולנכות את ההוצאות הכרוכות בכך מהתמורה המגיעה לקבלן לפי החוזה.

הפסקת העבודה על ידי הקבלן בלי הסכמת הרשות

- 19.1 הפסיק הקבלן בלי הסכמת הרשות את ביצוע העבודה מסיבה כלשהי ו/או הזניח את ביצוע העבודה ו/או האט את קצב ביצועה ו/או לא ימלא אחר הוראות המנהל ו/או המפקח, רשאית הרשות לדרוש מהקבלן להמשיך בעבודה או להחיש ביצועה ע"י הגדלת מספר העובדים ו/או בכל אופן אחר שיצוין ע"י הרשות ולסיים את ביצוע העבודה במועד המוסכם ועל הקבלן להיענות לדרישה כזו, ומיד.
- מוצהר ומודגש כי אי תשלום כזה או אחר ע"י התמורה ע"י הרשות, לא יזכה את הקבלן באפשרות להפסיק, להזניח או להאט את ביצוע העבודה.
- 19.2 אם ינקטו הליכי פרוק או פשיטת רגל נגד הקבלן או שיוטל עיקול על נכסיו או שהקבלן לא ימלא אחר דרישות הרשות רשאית הרשות להיכנס לאתר העבודה, לפנות את הקבלן, עובדיו, כליו מהמקום ולבצע בעצמה ו/או באמצעות קבלנים אחרים את העבודה או כל חלק ממנה על חשבון הקבלן, וזאת מבלי לגרום לביטול החוזה ומבלי לשחרר את הקבלן מהתחייבויות או לפגוע בזכויות הרשות לפי החוזה.
- 19.3 בכל אחד מהמקרים האמורים בס"ק 19.2 לעיל, רשאית הרשות להשתמש, לצורך ביצוע העבודה, בחומרים ובציוד שהובאו ע"י הקבלן לאתר העבודה, על התשלום או הזיכוי בגין השימוש בחומרים ובציוד של הקבלן כנ"ל, ידונו הצדדים ביניהם בנפרד.
- 19.4 במקרה שהרשות תשלם את ביצוע העבודה שלא באמצעות הקבלן, תקבע הרשות לאחר השלמת העבודה, את הסכום שהוצא על ידה לצורך השלמת ביצוע העבודה, כאמור, וייערך חשבון מסכם לגבי ביצוע העבודה בהתחשב בתנאי החוזה, וכל יתרה על ידי אחד הצדדים למשנהו, לפי העניין, תשולם בהתאם.
- 19.5 אין האמור בסעיף זה בא לגרוע מזכותה של הרשות לתבוע ולקבל פיצויים מהקבלן עקב הפרת החוזה על ידו ועקב כל נזק נוסף שנגרם לרשות ו/או לכל אחר מטעמה או במקומה.

ביטול החוזה

- מבלי לגרוע מזכויות הרשות עפ"י האמור לעיל, רשאית הרשות להפסיק את ביצוע העבודות לפי החוזה כולן ו/או מקצתן, באופן זמני, או מוחלט, הכל לפי החלטת הרשות ושיקול דעתה.
- 20.1 החליטה הרשות על הפסקת העבודה, כאמור, תשלח הרשות הודעה על כך לקבלן בציון תנאי הפסקת העבודה, מועד ותקופת ההפסקה, והקבלן יפעל בהתאם להודעה על כל המפורט בה ולא יחדש את ביצוע העבודות או חלק מהן אלא בהתאם להוראות הרשות מראש ובכתב.
- 20.2 הופסק ביצוע העבודה באופן זמני, תשלח הרשות לקבלן את התמורה המגיעה לו בהתאם לתנאי החוזה בעד אותו חלק של העבודה שבוצע על ידו בפועל עד לתאריך ההפסקה.
- 20.3 הופסק ביצוע העבודה כולה או מקצתה לחלוטין, אחרי שניתן על ידי המנהל אישור להתחלת ביצוע העבודה ולאחר שהקבלן החל בביצוע העבודה למעשה, תעשינה - תוך 45 יום מתאריך מתן הודעה בכתב לקבלן, מדידות סופיות לגבי אותו חלק של העבודה שבוצע עד לתאריך הפסקת העבודה וישולם לקבלן סכום המגיע לו בהתאם למדידות, והמחירים שבכתב הכמויות ולשלב הביצוע של העבודה.

- 20.4 א. הופסקה עבודתו של הקבלן על פי הוראות הסכם זה יעזוב הקבלן את אתר הבניה הוא ועובדיו וכליו לאלתר.
 ב. הקבלן מסכים כי היקף העבודה שנעשית על ידו עד להפסקתה יקבע ע"י המנהל והסכום לזכותו (באם יהיה כזה) ישולם לו תוך 45 יום.
- 20.5 הופסק ביצוע העבודה כולה לחלוטין אחרי חתימת החוזה, אך לפני שניתן ע"י המהנדס אישור להתחלת העבודה, או שניתן אישור להתחלת העבודה, אך הקבלן טרם התחיל בביצוע העבודה למעשה, מבוטל חוזה העבודה והקבלן לא יהא זכאי לתשלום פיצויים כלשהם בשל הפסקת העבודה וביטול החוזה, כאמור.
- 20.6 לעניין סעיפים 20.1, 20.2 ו-20.3, אין באמור לעיל כדי לגרוע מזכותו של הקבלן לתבוע את נזקיו הישירים בלבד.

21. הסבת החוזה

- 21.1 אין הקבלן רשאי להסב את ביצוע העבודה לפי החוזה או כל חלק ממנה ללא הסכמה מראש ובכתב של הרשות.
- 21.2 נתנה הרשות את הסכמתה כאמור לעיל, אין בהסכמה זו כדי לפטור את הקבלן מאחריותו והתחייבותו לפי החוזה והקבלן ישא באחריות מלאה לכל מעשה או מחדל של כל מי שביצע העבודה שהוסבה לו ע"י הקבלן.

22. פיצויים מוסכמים וקבועים מראש בגין איחורים

- 22.1 מבלי לגרוע מזכותה של הרשות עפ"י כל דין, לכל תרופה או סעד אחרים, מוסכם בזאת כי אם הקבלן לא ישלים את העבודה במועד שנקבע לכך ישלם הקבלן לרשות מיד עם דרישתה הראשונה כפיצויים בסך 1.5% מערך העבודה לפי החוזה לכל שבוע איחור, או חלק ממנו. סכום האמור לעיל יהיה צמוד למדד הבסיסי כמצוין בחוזה.
- 22.2 מוסכם בזה כי הפיצוי למזמין הינו 10% מערך העבודה בגין כל הפרה יסודית של החוזה ע"י הקבלן.
- 22.3 במקרה של איחור, תהיה הרשות רשאית לנכות כל סכום שיגיע לה מכל הסכומים שיגיעו ממנה לקבלן, ולעכב או לדחות את תשלום החשבונות שאושרו ע"י המנהל.

23. ערבות לקיום החוזה

- 23.1 להבטחת מילוי התחייבויותיו על פי חוזה זה, ימציא הקבלן לרשות, במועד חתימת חוזה זה, ערבות בנקאית בגובה 10% מערך שכר החוזה, ערבות שתוחזר לאחר השלמת העבודה לשביעות רצון המנהל וכנגד קבלת ערבות טיב כמשמעה בסעיף 8.5 ס.ק.4.
- 23.2 הערבות תהיה צמודה למדד בנוסח שיאושר ע"י המנהל ותוקפה יהיה לפחות ל- 90 ימים לאחר המועד הקבוע לסיום ביצועה של העבודה.
- 23.3 הערבות תשמש כבטחון לקיום ולמילוי מדויק של כל הוראות החוזה, מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל תשמש הערבות להבטחה ולכיסוי של :-

- א. כל נזק או הפסד העלול להיגרם לרשות עקב או בקשר עם כל הפרה או אי מילוי תנאי כלשהו מתנאי חוזה זה.
- ב. כל הוצאות והתשלומים שהרשות עלולה להוציא או לשלם או להתחייב בהם בקשר עם חוזה זה.
- ג. כל הוצאות התיקונים, השלמות, שיפוצים ובדק העבודה שהרשות עלולה לעמוד בהם.

- בכל מקרה כאמור תהא הרשות רשאית לגבות לאחר הודעה מראש ובכתב של 7 ימים את סכום הערבות, כולה או מקצתה, בפעם אחת או במספר פעמים ולהיפרע מתוכו לגבי הנזקים, ההפסדים, ההוצאות והתשלומים כאמור.
- 23.4 הקבלן מתחייב להגדיל מפעם לפעם את סכום הערבות ולהתאימו לשכר החוזה והשינויים שהצטברו וכן להאריך מפעם לפעם את הערבות, בהתאם לצורך, עד לאישור החשבון הסופי וחתימת הקבלן על כך בסילוק התביעות, והכל לפי הוראות המנהל. לא עשה כן הקבלן רשאית הרשות לממש את הערבות כולה או מקצתה.
- 23.5 ההוצאות הכרוכות בהוצאת וקיום הערבות יחולו על הקבלן.

24. הכנת תוכניות "AS MADE"

- לאחר גמר העבודה וכתנאי להגשת החשבון הסופי יצרף הקבלן תוכניות AS MADE מאושרות על ידי המתכננים השונים וזאת על גבי תוכנית מדידה מאושרת. כל התכניות תהיינה ממוחשבות ולא ישולם תמורתן.

בוררות

סכסוכים בין הצדדים בקשר לחוזה זה ולביצועו, יוכרעו ע"י בורר שימונה בהסכמת הצדדים, בהתאמה לנושאים שבמחלוקת, ובהעדר הסכמה ימונה הבורר, לפי בקשה של כל אחד מהצדדים, ע"י **הממונה על המחוז במשרד הפנים**. הבורר לא יהיה כפוף לסדרי דין ודיני ראיות, אך יהיה מחויב לנמק את פסק דינו.

הודעות

הודעות הצדדים תהיינה במכתב רשום לכתובת כמבואר במבוא לחוזה וכל הודעה שתשלח לפי הכתובת הנ"ל בדואר רשום תחשב כמתקבלת בתוך 72 שעות מהמשלוח וזאת מבלי לגרוע מדרכי מסירה אחרות.

ולראיה באו על החתום

חותמת הקבלן

חותמת הרשות המקומית

חתימת הקבלן

חתימת ראש הרשות

חתימת גזבר הרשות

מסמך ו'הבהרות לקבלן – תנאים מיוחדים

1. הקבלן אחראי להגשת כל האישורים הרלבנטיים שיידרשו לביצוע העבודה מהרשויות המוסמכות, כגון משרד התחבורה, משרד העבודה והרווחה, המשטרה, לשכת התנועה, חברת החשמל, משרד התקשורת (בזק), חברת מקורות, רשות העתיקות ואחרים, העתק מהאישורים הנ"ל יימסר למזמין.
2. הסדרי תנועה זמניים :
 הקבלן ידאג להסדרי תנועה זמניים, כולל אמצעי בטיחות, תמרור זמני, שלטי הדרכה העסקת מכווני תנועה, כל זאת על מנת לשמור ולאפשר את רציפות ונגישות של תנועת כל הרכב והולכי הרגל בשכונה.
 על הקבלן לשכור על חשבונו את שירותיו של מהנדס תנועה מומחה לבטיחות אש ילווה את הפרויקט במהלך כל זמן הביצוע.
 על הקבלן לתאם מראש לתכנן ולאשר תוכנית הסדרי תנועה זמניים בכפר דיר אל אסד בהתייעשות עם המשטרה (הכל על חשבון הקבלן).
 הקבלן ידאג להודעה לתושבים על ביצוע העבודה, הצבת אמצעים למניעת חנייה בתחום העבודה, הכל בתיאום עם המועצה ומשטרה.
 במהלך עבודתו על הקבלן לדאוג לתכנון וביצוע שלביות בעבודה תוך הטיית התנועה מהמסלולים השונים, ביצוע תמרורים זמניים, צביעה זמנית, העסקת מכווני תנועה על פי הנדרש.
 הצעת הקבלו לשלבי הביצוע השונים יהיו בתיאום ואישור מועצה מקומית דיר אל אסד והמשטרה.
הכנת תוכנית הסדרי תנועה ותוכנית שלבי ביצוע ואישורים ע"י המועצה והמשטרה, כולל אספקת אמצעי הבטיחות, התמרור הזמני, הצביעה הזמנית, סלילות ו/ או פירוקים למצבי ביניים, שלטי הדרכה והעסקת מכווני תנועה, על חשבון הקבלן.
3. לפני בצוע עבודות העפר, הקבלן יוודא במחלקה הטכנית של הרשות המקומית, ובהעדר מידע ברשות בגופים המוסמכים הקיימים, על הימצאות משק תת-קרקעי בתחום עבודתו, בנוסף לני"ל בסעיף 1.
הקבלן יתאים את שיטת עבודתו לאתר, וישמור על שלימתם של כל האובייקטים הקיימים, הן עיליים והן תת-קרקעיים ועל תפקודם הסדיר בזמן הביצוע. במקרה של פגיעה בהם, עליו לתקן על חשבונו. אין להתחיל בעבודות העפר לפני בדיקת מיקום ועומק האובייקטים התת-קרקעיים, כגון קווי מים/חשמל/טלפון/ביוב/ וכו'. חפירת גישוש לגלוי ועקיפת מכשולים כלול במחירי היחידה ולא יזכו את הקבלן בתוספת.
4. על הקבלן להודיע למפקח, ע"י רשום ביומן ו/או בכל דרך שתהייה מקובלת על המפקח, על סיומו של כל שלב משלבי הביצוע ולבקש רשות לתחילת ביצוע השלב הבא. אין להתחיל בבצוע שלב חדש לפני בצוע הבדיקות של השלב הקודם, וקבלת אשור המפקח על תוצאותיהן, בהתאם לנוהלי המזמין.
5. בהגשת החשבון הסופי, הקבלן יכין ויצרף לחשבון הסופי, "תרשים מקרא" בצבעים, המתארים את כל פרטי העבודה שבוצעו על ידו, ואשר בגינם הוא מבקש תמורה.
6. על הקבלן לקחת בחשבון כי הצעתו הסופית לביצוע העבודה, כוללת התקנת שילוט מתאים על חשבון, לפי סטנדרט ודוגמא שיקבל מהמזמין, המציין את מהות המבנה או כל עבודה אחרת שהוא מבצע במסגרת חוזה זה, הנעשית במימון המזמין.
7. הקבלן יספק את כל החומרים הדרושים לבצוע, כל הכלים ואמצעי העזר הדרושים לשם בצוע מושלם לשיעור רצונו של המפקח. ומתחייב לספק העתק מכל תעודת משלוח או מסמך שידרוש המפקח.
8. בניגוד לאמור בחוזה הממשלתי מסעיף 49 ו/או 48 המזמין שומר לעצמו את הזכות לבצע עבודה בהתאם לתקציב העומד לרשותו, כלומר לבצע חלק מהעבודות לשנות את הכמויות לבצוע, להגדיל ו/או להכפיל ו/או לשלש ו/או להקטין ו/או לבטל סעיפים ו/או לבצע בשלבים להגדיל ו/או להקטין את היקף העבודה ואת גבולות הבצוע – בלי לשנות את מחירי היחידה וללא דרישה כלשהי מצד הקבלן עקב כך.

9. עבור עבודות חריגות המחיר יהיה לפי סעיף 9 בחוזה.

10. אי מילוי כל הנהלים בתקופת הבצוע גורם להפסקת העבודה.

11. הקבלן מתחייב להתקין שעון מים לפני התחלת העבודה וזה בתיאום עם מחלקת המים ברשות המקומית.

12. למפקח יש הזכות המלאה להחליט כי עבודות מסוימות יבוצעו בשעות העבודה הרגילות של הרשות המקומית, כמו יציקת בטון או עבודות בטון אספלט, או כפי שיתואם מראש עם המפקח.

13. יש לקבל את אישורו של המתכנן ושל מנהל מחלקת פיתוח, פיקוח ובקרה על כל שינוי במהות ובכמות העבודה שתבצע בשטח מהמתוכנן.

14. הקבלן מתחייב להראות או לספק העתק מכל תעודת משלוח או מסמך שידרוש המפקח.

15. הקבלן מתחייב לבצע את העבודות בפרויקט בשעות העבודה הרגילות של הרשות המקומית או בתיאום מראש עם המפקח.

16. המזמין שומר לעצמו את הזכות, לפי שיקול דעתו הבלעדי, לדרוש מכל אחד מהמציעים לאחר הגשת ההצעות למכרז להשלים מידע חסר ו/או אישורים כלשהם.

יש להדגיש שסעיף זה אינו מתייחס לאי הגשת ערבות בנקאית כנדרש, כל הצעה ללא הגשת ערבות בנקאית תיפסל.

חתימה וחותמת הקבלן

תאריך

נספח ז'**טבלת ריכוז תנאי המכרז**

1. היקף ערבות המכרז 40,000 ש"ח, בתוקף עד לתאריך 15/05/2025.
2. ערבות לקיום החוזה (ערבות ביצוע) 10% מערך כל העבודות .
3. ערבות לשנת הבדק 10% מערך כל העבודות שבוצעו לפי חשבון סופי מאושר .
4. מחירי כל סעיף חריג יהיה לפי החוזה סעיף 9.
5. **תקופת הביצוע חודש ימים .**

חתימה וחותמת הקבלן

תאריך

נספח ח'

מב"ט - מערכת בטיחות עירונית הוראות בטיחות לעבודות קבלנים

1. הקבלן מתחייב לקיים הוראות כל דין בכל הקשור לבצוע העבודה, לרבות בעניין הבטחת תנאי הבטיחות והגהות לשם שמירה על שלומם של העובדים ושל כל אדם במהלך ביצוע העבודה.
2. מובהר כי דרישות הבטיחות מחייבות את הקבלן את עובדיו, את קבלני המשנה שלו וכן את הספקים וכל אדם אחר מטעמו.
3. הקבלן מצהיר בזה שהוא מכיר את הוראות הדין, לרבות חוק ארגון הפיקוח על העבודה התשי"ד 1954, פקודת הבטיחות בעבודה (נוסח חדש) תש"ל - 1970, תקנות הבטיחות בעבודה (ציון מגן אישי) התשנ"ז - 1997, תקנות הבטיחות בעבודה ועזרה ראשונית במקומות העבודה התשמ"ח 1988, תקנות הבטיחות בעבודה עבודות בניה התשמ"ח 1988, וכן כל התקנות והצווים שפורסמו לפיהם הוא מתחייב לנהוג על פיהם בקפדנות והוא לוקח על עצמו את כל האחריות לכל תביעה שתוגש נגדו ונגד הרשות המקומית וכל מי מטעמה עקב הפרת כל הוראה מהוראות הדין ומהוראות אלה.
4. בנוסף ומבלי לגרוע מהאמור לעיל יקיימו הקבלן, עובדיו וכל הבאים מטעמו, בקפדנות את כל ההוראות ואת ההנחיות שתינתנה ע"י כל רשות מוסמכת, לרבות משרד התעשייה המסחר והתעסוקה, משרד התחבורה, משרד החינוך, משרד העבודה והרווחה, המשטרה והרשות המקומית. הקבלן יבצע את העבודות תוך מילוי מדויק של כל הוראות הדין, התקנות וההוראות של הרשויות המוסמכות, תוך עמידה בתקנים ישראלים בתחום העבודות.
5. הקבלן מתחייב בזה להעסיק בביצוע העבודות אך ורק עובדים מקצועיים מיומנים שעברו הדרכת בטיחות כללית והם בקיאים במלאכתם, ואחראים לעבודתם. כמו כן יעסיק קבלני משנה שעברו הדרכת בטיחות, שמכירים את נוהלי הבטיחות ושחתמו על ההצהרה לפיה עברו את ההדרכה והבינו אותה. בשום אופן לא יהיה הקבלן ראשי להציב בעבודה עובדים שאינם מתאימים ושאינם מקצועיים. מבלי לגרוע מכל חובה מחובות הקבלן ומאחריותו על פי הדין ובהתאם להסכם רשאי תהיה הרשות המקומית לאשר או לסרב או להתנות את אישורו של הקבלן משנה בתנאים, לפי שיקול דעתה המוחלט.
6. הקבלן מצהיר ומתחייב בזה כי העבודות תבוצענה בהתאם לכל הרישיונות והאישורים הדרושים, וכי כל הכלים שבהם הוא עובד לרבות כלי הרמה, כלי שינוע, מכשיר יד מכאניים או חשמליים וכו' תקינים וכל מה שדורש בודק מוסמך תקופתי בדוק ונמצא תקין והוא מצהיר ומתחייב שהמשתמשים בכלים אלו מיומנים ועברו הסמכה כחוק.
7. הקבלן יספק לעובדיו, ולשלווחיו ולכל הפועלים מטעמו כל ציוד מגן וציוד בטיחותי הדרוש בהתאם להוראות החוק והנהוג להשתמש בהם לשם ביצוע עבודה מסוג העבודה נשוא ההסכם, לרבות נעלי עבודה, אוזניות, כובעי מגן, משקפי מגן ויודא כי נעשה שימוש בציוד זה.
8. הקבלן מתחייב לקיים סדרי עבודה תקינים וסדרי בטיחות נגד תאונות, פגיעות ונזקים אחרים לנפש ולרכוש בביצוע העבודה, וכן יהיה עליו לדאוג לאחסון נכון של החומרים, הציוד, המכשירים, המכונות וכלי העבודה שלו. כמו כן ידאג הקבלן להצבת ציוד כיבוי אש במקום העבודה.
9. הקבלן, יסמן, ישלט, ויגדר את השטח שבאחריותו באתר הבניה, כולל הצבת ציוד מגן - אזהרה עפ"י החוק כגון: מחסומים זהרונים, גשרי מעבר, סימון דרכי גישה ומילוט, תמרור ושלטי אזהרה, פנסים מהבהבים, ידאג לתאורה במשך הלילה, יכוון את התנועה ויסדר מעברים בכל אותם המקומות שבטיחות הציבור והעוברים ידרשו זאת.
10. א. הקבלן ימציא למפקח האזורי במשרד העבודה לא יאוחר משבעה ימים לאחר התחלת העבודה, הודעה בכתב המציינת את פרטי המבצע ומענו, מקומה ומהותה של הבניה ופרטים אחרים.
ב. חובת ההודעה לעיל לא תחול, על עבודת בניה שתשולם תוך פחות מששה שבועות.

מסמך ט'מפרט טכני מיוחדהמהווה חלק בלתי נפרד ממכרז/חוזה מס' 01/2025

כל העבודות הנכללות בפרויקט זה כפופות לאמור במפרט הכללי לעבודות בנייה הבין משרדי בהוצאת משרד הביטחון ומפרטי העבודה של יצרני החומרים, המפרט המיוחד והוראות המפקח ו/או המתכנן.

פרק 00 - מוקדמות

מפרט מיוחד זה בא להשלים, להוסיף או לשנות את פרק 00 במפרט הכללי, או פרקים רלבנטיים אחרים שלו.

00.01 אתר העבודה

אתר העבודה נמצא בישוב דיר אלאסד .

00.02 תיאור העבודה

העבודה המפורטת במכרז/חוזה זה מתייחסת למכרז לביצוע עבודות פיתוח (חפירה, מילוי, קירות תומכים וכו'....), קטע מכביש 500 תוכנית ג/16056.

00.03 תיאום סדר העבודה

- א. הקבלן חייב לבצע גדר בטיחות וינקוט בכל אמצעי הבטיחות לפי דרישת המפקח מטעם משרד העבודה והרווחה.
- א. יהיה הקבלן חייב לנקוט בכל אמצעי הזהירות, בטיחות ושילוט הנדרשים להבטחת רכוש וחיי אדם באתר או בסביבה.
- ב. יהיה הקבלן חייב לתאם את מועדי תחילת ביצוע העבודות השונות באתר ואת זמן אריכתן עם המפקח והרשות המקומית.
- ג. יהיה הקבלן חייב לתאם את שעות ביצוע העבודות השונות באתר מדי יום ביומו עם המפקח .
- ד. הקבלן חייב לשמור על סביבה בטיחותית לפי תקנות משרד העבודה והרווחה ולשביעות רצון המפקח.
- ו. על הקבלן להמציא אישור המפקח מטעם משרד העבודה והרווחה על אמצעי הבטיחות לפני התחלת העבודה.

00.04 היקף המפרט

יש לראות את המפרט הטכני המיוחד כהשלמה למפרט הכללי, לתכניות ולכתב הכמויות ועל כן אין מן ההכרח שכל עבודה המתוארת בתכניות ובכתב הכמויות תמצא את ביטוייה במפרט המיוחד .

00.05 התאמת התכניות, המפרטים וכתב הכמויות

על הקבלן לבדוק מיד עם קבלת התכניות ומסמכי המכרז והחוזה את כל המידות, הנתונים והאינפורמציה המובאים בהם. בכל מקרה שתמצא טעות או סתירה בתכניות, בנתונים, במפרט הטכני ובכתב הכמויות, עליו להודיע על כך מיד למפקח ולבקש הוראות בכתב. ערעורים על אי התאמות ועל המידות שמסומנים בתכניות יובאו מיד ע"י הקבלן לידיעת המפקח וירשמו ביומן העבודה. החלטת המפקח בנדון תהיה סופית. לא תתקבל כל תביעה מצד הקבלן על סמך טענה שלא הרגיש בסטיות ובאי - ההתאמות .

עבודה, ציוד וחומרים

00.06

א. כל ציוד ו/או חומר אשר בדעת הקבלן להשתמש בו לביצוע העבודות טעון אישור המפקח לפני התחלת הביצוע לצורך זה חייב הקבלן להגיש למפקח תעודות תו תקן לגבי הציוד ו/או החומר הנ"ל. הציוד ו/או החומר אשר לא יאושר ע"י המפקח, יסולק מן המקום ע"י הקבלן ועל חשבונו ויוחלף בציוד ו/או חומר אחר מסוג אשר יאושר ע"י המפקח

ב. כל העבודות תבוצענה בהתאם לתכניות ובאורח מקצועי נכון, בכפיפות לדרישות התקנים הנ"ל ולשביעות רצונו של המפקח. עבודות אשר לגביהן קיימות דרישות, תקנות וכד' של רשות מוסמכת, תבוצענה בהתאם לאותן דרישות, תקנות וכד' , המפקח רשאי לדרוש שהקבלן ימציא לידו אישור בכתב על התאמת עבודות לדרישות, תקנות וכד' של אותה רשות, והקבלן מתחייב להמציא אישור כזה באם יידרש .

ג. עם התחלת העבודה, ולא יאוחר מאשר שבוע ימים לפני השימוש בחומר מסוים, על הקבלן לקבל מאת המפקח אישור על מקור החומרים אשר בדעתו להשתמש בהם ויחד עם זאת להגיש דגימות מאותם החומרים לצרכי בדיקה. החומרים יימסרו לבדיקה בהתאם להוראות המפקח ותוצאותיה יקבעו את מידת התאמתם לשימוש בביצוע חוזה זה . כל סטייה בטיב החומר מן הדגימה המאושרת תגרום להפסקת העבודה ולסילוקו המידי של החומר הפסול מהמקום, על חשבון הקבלן . הפסקת העבודה תימשך עד שהקבלן יביא למקום חומרים בטיב מאושר ובכמות המתקבלת על דעת המפקח. הבדיקות תבוצענה על חשבון הקבלן במעבדה מוסמכת שתיקבע ע"י המפקח ותוצאות הבדיקות הנ"ל תחייבנה את שני הצדדים .

ד. הקבלן חייב לקבל הדרכה מקצועית מנציג מורשה של יצרן החומר ו/או הציוד לפני תחילת השימוש בו לביצוע העבודה, הדרכה תכלול הסבר טכני לגבי החומר ו/או הציוד עיבודו אחסונו וכד'. והסבר מפורט לגבי שיטת השימוש והביצוע הדרושה. לאחר ביצוע דוגמא מייצגת (גודלה ומיקומה ייקבעו ע"י המפקח בשטח) חייב הקבלן להגיש למפקח מסמך בכתב מטעם יצרן החומר ו/או הציוד מאשר בו את טיב החומר, צורת השימוש בו ושיטת ביצועו.

מהנדס באתר

00.07

בא כוחו בנוסף ומבלי לפגוע בנאמר בסעיף 13 מדף 3210 על הקבלן למלא אחר ההוראות הבאות : המוסמך של הקבלן יהיה "מהנדס האתר" שהוא מהנדס רשום בפנקס המהנדסים והאדריכלים עם ותק מקצועי של 3 (שלוש) שנים לפחות ובעל ניסיון מספיק, לדעת המנהל בביצוע עבודות מהסוג הנדרש בחוזה זה .

אחריות הקבלן

00.08

רואים את הקבלן כאדם היודע את מטרת העבודה, כי הוא מכיר את התכניות, המפרטים, רשימת הכמויות, סוגי החומרים וכל יתר הדרישות למיניהן של עבודה זו, וכי הוא בקיא בהם ובתנאי העבודה המיוחדים לשטח בו תבוצע. לפיכך רואים את הקבלן כאחראי לפעולה התקינה ולשלמותם של המתקנים המבוצעים על ידו ועליו לפנות את תשומת לבו של המפקח לכל פרט בתכניות, טעות בתכנון, אי התאמה במידות וכד', אשר עלולים לגרום לכך שהמתקנים לא יפעלו כראוי. לא עשה כן, רואים אותו כאחראי בלעדיו, ועליו לשאת בכל האחריות הכספית והאחרת .

אמצעי זהירות

00.09

הקבלן אחראי לבטיחות העבודה והעובדים ובנקיטת כל אמצעי הזהירות הדרושים למניעת תאונות עבודה, לרבות תאונות הקשורות בעבודות הריסה, בניה, הנחת קווי צנרת, הובלת חומרים, הפעלת ציוד כבד וכד' . הקבלן ינקוט בכל אמצעי הזהירות להבטחת רכוש וחי אדם באתר או בסביבתו בעת בצוע העבודה ויקפיד על קיום כל החוקים, התקנות וההוראות העירוניות והממשלתיות ובעניינים אלו לרבות חוקי ותקנות משרד העבודה. הקבלן יתקין פיגומים, מעקות, גדרות זמניות, אורות ושלטי אזהרה כנדרש וכל הנדרש עפ"י תקנות וחוקי משרד העבודה כדי להזהיר את הציבור מתאונות העלולות להיגרם בשל הימצאותם של בורות, ערמות עפר, ערמות חומרים ומכשולים אחרים באתר.

מיד עם סיום העבודה בכל חלק של האתר חייב הקבלן למלא את כל הבורות והחפירות, ליישר את הערמות והעפר ולסלק את כל המכשולים שנשארו באתר כתוצאה מהעבודה. הקבלן יהיה אחראי יחידי לכל נזק שייגרם לרכוש או לחיי אדם ובעלי חיים עקב אי נקיטת אמצעי זהירות כנדרש עפ"י תקנות וחוקי משרד העבודה והמזמין לא יכיר בשום תביעות מסוג זה אשר תופנה אליו.

לעומת זאת שומר המזמין לעצמו זכות לעכב תשלום אותם סכומים אשר יהוו נושא לויכוח בין התובע או התובעים לבין הקבלן. את הסכומים הנ"ל ישחרר המזמין רק לאחר ישוב הסכסוך או חילוקי הדעות בהסכמת שני הצדדים או ברורות עפ"י מסמך אחר בר סמכא. כל תביעה לפיצויים עקב תאונת עבודה לעובד של הקבלן או לאדם אחר, או תביעת פיצויים לאוביקט כל שהוא שנפגע באתר העבודה, תכוסה ע"י הקבלן בפוליסת בטוח מתאימה והמזמין לא ישא באחריות כלשהי בגין נושא זה.

הגנה על העבודה וסידורי התנקזות זמניים

00.10

הקבלן ינקוט, על חשבונו, בכל האמצעים הדרושים כדי להגן על המבנה במשך כל תקופת הביצוע ועד למסירתו למפקח, מנזק העלול להיגרם ע"י מפולות אדמה, שטפונות, רוח, שמש וכ"י או מכל נזק אחר אשר יגרם למבנה מכל סיבה שהיא ובמיוחד ינקוט הקבלן, על חשבונו, לפי דרישת המפקח ולשביעות רצונו, בכל האמצעים הדרושים להגנת האתר מפני גשמים או מפני כל מקור מים אחר, כולל חפירת תעלות זמניות להרחקת המים. החזקת האתר במצב תקין במשך עונת הגשמים וסתימתם לפני מסירת העבודה.

כל עבודות העזר להתנקזות זמנית לא תימדדנה לתשלום ותהיינה על חשבון הקבלן. כל נזק שיגרם כתוצאה מהגורמים הנ"ל, הן אם הקבלן נקט באמצעי הגנה נאותים והן אם לא עשה כן, יתוקן ע"י הקבלן בלי דיחוי, על חשבונו ולשביעות רצונו הגמורה של המפקח.

תנאי השטח

00.11

הקבלן יבקר בשטח המיועד לבנייה יתרשם טוב מאוד מתנאי השטח תנאי הגישה אליו ומכל מאפיין אחר לפני הגשת הצעתו.

מחירי הקבלן כמו שצוינו בכתב הכמויות לגבי כל העבודות הכללות במכרז זה יהיו כוללים בהחלט את השיקולים השונים הנוגעים לתנאי השטח על כל מאפייניו, לרבות הסדרת דרך גישה לאתר העבודה והחזרת המצב לקדמתו.

על כן הקבלן חייב להכשיר דרכי גישה למגרש ו/או להסיר מכשולים ו/או לבצע כל עבודה אחרת עפ"י החלטת המפקח בשטח לצורך הכשרת גישה נוחה ומיידית לפני תחילת העבודה.

כל העבודות הכרוכות בכך כולל עבודות פריצה ומצעים מהודקים הכל לאישור המפקח ועפ"י תוכנית שתימסר לקבלן ע"י המפקח, יהיו על חשבון הקבלן והמזמין לא משלם עבור עבודות הכשרת הדרך והסרת מכשולים.

סמכויות המפקח

00.12

א. האמור להלן בא להוסיף, אך לא לגרוע או להחליף, את האמור בשאר סעיפי המפרט והחוזה

ג. המפקח הוא נציגו בשטח של המזמין והוא רשאי לפרש את התכניות, המפרט הטכני וכתב הכמויות וכל אי התאמה ביניהם ו/או אי בהירות לפי מיטב הבנתו.

ד. המפקח הוא הפוסק הבלעדי לגבי איכותם של חומרים ומקורם וכן עבודות שבוצעו או צריכות להתבצע.

ה. הקבלן חייב באישור המפקח אם בכוונתו למסור את העבודה, כולה או חלקה לקבלני משנה. אין באישור זה של המפקח כדי להסיר את אחריותו המלאה של הקבלן לפעולות או מחדלים של קבלני משנה.

המפקח ראשי להודיע לקבלן מעת לעת ומזמן לזמן על החלטתו לקבוע עדיפות של איזו עבודה או חלק ממנה לגבי עבודות אחרות והקבלן יהיה חייב לבצע את העבודה בהתאם לסדר העדיפויות שנקבע ע"י המפקח.

ו. המפקח ראשי להורות לקבלן כיצד לבצע עבודה כלשהיא אם לדעתו הקבלן חורג מדרישות החוזה ו/או המפרט או אם לדעתו נחוץ הסדר, לפי מיטב כללי המקצוע, כדי למנוע נזק לחלקי עבודה שכבר בוצעו. מילוי הוראות המפקח ע"י הקבלן אינו משחרר את הקבלן מאחריותו לעבודה כולה ולנזק כלשהו, הכל לפי תנאי החוזה.

ז. המפקח ימסור לקבלן, טרם תחילת העבודה שני עותקי של תוכניות מאושרות לביצוע ושל המפרט הטכני. לצרכי ביצוע מחייבות אך ורק התכניות שנמסרו לקבלן ע"י המפקח חתומות ומאושרות לביצוע. כל עבודה שתבוצע לא לפי התוכניות הנ"ל וללא אישור המפקח ו/או המתכנן לא תתקבל, הנזק והאחריות יחולו על הקבלן.

00.13 תכניות לביצוע

התכניות המצורפות בזה הן תכניות למכרז בלבד ומסומנות בחותמת "למכרז בלבד". לפני הביצוע ימסרו תכניות אשר ישאו את החותמת "לביצוע" אשר בהן עשויים לחול שינויים והשלמות ביחס לתכניות למכרז מסיבות כלשהן. לקבלן לא תהיה זכות לדרוש או לקבל שום פיצויים או שינוי במחירי היחידה עקב עדכונים אלה. המנהל שומר לעצמו זכות לגרוע או להוסיף תכניות מאלה אשר הוצגו במכרז.

00.14 אישורים

הקבלן יקפיד מבעוד מועד בהגשת כל האישורים הנדרשים לצורך התחלת העבודה בשטח כולל עבודות חפירה וחציבה ועבודות הכשרת גישה לשטח. כל ההוצאות הכרוכות בהגשת אישורים כאלה על חשבון הקבלן ועל חשבונו בלבד. הקבלן יקפיד בהגשת כל האישורים הנדרשים עפ"י החוק והתקנות העירוניות מכל רשות או גוף ממשלתי במהלך העבודה לרבות משרד העבודה, רשות העתיקות, מכבי אש וכו'. כל ההוצאות הכרוכות בהגשת אישורים אלה על חשבון הקבלן ועל חשבונו בלבד. אי השגת האישורים כאמור לעיל מכל סיבה שהיא תחשב כעיקוב בזמן ביצוע העבודה, על כל המשתמע מכך עפ"י תנאי מכרז/ חוזה זה.

00.15 אספקת מים, חשמל וטלפון

לכל מקום בשטח המיועד לבנייה ופיתוח כולל חיבור לרשת הקיימת עפ"י הנחיות המפקח בשטח ובתיאום עם נציג המזמין לפני תחילת העבודה ו/או במהלכה הינן עבודות המבוצעות ע"י הקבלן באורח תקני דהיינו, אספקת המים תבוצע ע"י הרשות המקומית או ע"י גוף אחר המוסמך מטעמה, חיבור טלפון ע"י בזק, חיבור חשמל ע"י חברת חשמל. כל ההוצאות הכרוכות בכך על חשבון הקבלן ועל חשבונו בלבד.

00.16 תכניות "לאחר ביצוע"

על הקבלן להכין על חשבונו, על גבי סמי אורגינלים ודיסקט (להלן: התכניות) על חשבון הקבלן, תכניות "לאחר ביצוע" (AS MADE). תכניות אלו יסופקו למפקח לפני קבלת העבודה על ידו והן תוכנה לאחר השלמת הביצוע. הגשת תוכניות אלה הינה תנאי לקבלת העבודה ואישור החשבון ע"י המפקח.

00.17 לוח זמנים

הקבלן יגיש למפקח תוך 15 יום מיום מתן צו התחלת העבודה לוח זמנים מחייב לבצוע העבודה. לוח הזמנים יאפשר מעקב אחר שלבי הביצוע, והוא יקיף את כל התהליכים והשלבים השונים של הביצוע ושל הקבלנים המשניים ושילוב העבודות עם קבלנים אחרים בהתאמה ללוח המחייב. כל ההוצאות הכרוכות בהכנת לוח הזמנים, המעקב, העדכון וכו' יחולו על הקבלן ולא ישולם עבורם בנפרד. לוח זמנים זה יעודכן אחת לחודש ע"י הקבלן.

00.18 סדרי עדיפויות

המזמין שומר לעצמו את הזכות לקבוע את סדרי העדיפויות לבצוע לגבי סוגי העבודות, הקטעים בהם יבוצעו וכו'. כל האמור לא יהווה עילה לתביעה לשינוי מחיר יחידה או לתוספת כל שהיא.

00.19 אחריות

בנוסף לאמור בחוזה יעביר הקבלן למזמין תעודות אחריות וערבות שיקבל מיצרנים או ספקים כגון - תעודות אחריות לצנרת, אביזרים ארונות וכל תעודה נוספת. הקבלן ידאג לכך שתעודות אחריות אלה יוסבו למזמין.

00.20

קבלת העבודה

מסירת העבודה תבוצע אך ורק לאחר ביצוע מושלם וסופי של המבנה (או שלב או שלבים ממנו אם אכן הביצוע חולק לשלבים) לשביעות רצונו הגמור של המתכנן והמפקח ורק לאחר שהקבלן יתקן כל פגם שהוא או חסר במבנה שנגרם מכל סיבה שהיא בין אם נתגלה בעת המסירה הסופית או לפני זה.

המתכנן יהיה המחליט הבלעדי בשטח אם ביצוע העבודה מושלם וסופי, בעת המסירה הסופית יהיו נוכחים מטעם המזמין, המתכננים, המפקח בשטח, היועצים וכל אדם שהמזמין יבקש שיהיה נוכח ומטעם הקבלן אך ורק נציג הקבלן הבלעדי בשטח דהיינו המהנדס.

כל דרישות והוראות המפקח העליון דהיינו המתכנן בעת המסירה הסופית או לפני תועברנה לקבלן דרך המפקח בשטח כהוראות שהקבלן חייב לבצען באופן מושלם ומייד ולשביעות רצונו הגמור של המפקח והמתכנן.

המסירה חייבת להתנהל באופן סדיר, כל הערה של נציג הקבלן (הנוכח היחיד מטעם הקבלן בעת המסירה) שתראה בעיני המתכנן כהפרעה לסדר המסירה התקין תגרום לדחיית המסירה לתאריך אחר וחיוב הקבלן בפיגור במסירת העבודה בהתאם לסעיף 10 מהוראות המכרז והחווזה.

חתימת המפקח למסירת העבודה תהווה אסמכתא לגמר ביצוע העבודה. מובא בזאת לידיעת הקבלן, שבעת בצוע העבודה יהיה באתר פיקוח עליון של המתכנן, חברת החשמל, חב' "בזק". אולם **בשום מקרה** אין הוראותיהם מחייבות את הקבלן, אלא באם ניתנו באמצעות המפקח מטעם המזמין בנוהליים המקובלים.

למען הסר כל ספק מוצהר בזאת, שמתן תעודת סיום/גמר בעת קבלת העבודה ע"י המזמין מותנית בקבלת העבודה גם ע"י הרשות הציבורית המתאימה: חב' "בזק", חב' חשמל וכו'.

00.21

תיאום עם קבלנים אחרים

על הקבלן לתאם באופן מלא את סדרי העבודות השונות עם הקבלנים השונים העובדים במבנה או בסביבת המבנה כל עת שתיאום כזה יידרש למען הבטחת סדר עבודה תקין באתר העבודה.

הקבלן יהיה אחראי בלעדי לכל נזק, עיכוב עבודה וכו' הנובע מחוסר תיאום כזה.

קבלני משנה

00.22

העסקת קבלני משנה על ידי הקבלן תבוצע רק על פי אישור המפקח מראש ובכתב אולם גם אם יאשר המפקח העסקת קבלני המשנה, גם אז ישאר הקבלן אחראי בלעדי עבור עבודות כל קבלני המשנה והתאום ביניהם.

המפקח רשאי לדרוש הרחקתו משטח העבודה של כל קבלן משנה, או כל פועל של הקבלן, אשר לפי ראות עיניו אינו מתאים לתפקידו ועל הקבלן להחליפו באחר למען ביצוע העבודה. ההחלפה הנ"ל תהיה באחריותו ועל חשבונו של הקבלן.

00.23

כמויות

א. כל שינוי קטן או גדול ככל שיהיה בכמות שתתקבל במדידה לאחר הביצוע ביחס לכמויות המכרז לא תשפיע ולא תגרום לשינוי במחירי היחידה.

ב. עבודה שלא נכללת בכתב הכמויות תמדד ותחושב לפי מחיר יחידה של "דקל" לאחר הנחה שנתן הקבלן (ללא כל תוספת כגון: - כמות, מרחק, רווח קבלני וכו').

ג. עבודה שלא נכללת לא בכתב הכמויות ולא ב"דקל" יגיש עבורה הקבלן ניתוח מחיר יחידה למפקח. המפקח והמתכנן יקבעו את מחיר עלות היחידה הסופי של העבודה הנ"ל בתוספת 15% רווח קבלני.

00.24

סילוק פסולת ועודפי עפר ועקירת עצים קיימים בשטח

חומר פסולת וכן כל חומר אחר, לרבות עודף חומר חפירה/חציבה שיקבע ע"י המפקח, יסולק אל מחוץ לשטח האתר, אל מקומות שפיכה מאושרים ע"י הרשויות והגורמים השונים הקשורים בכך.

השגת ההיתרים וסילוק חומר זה הינו באחריותו המלאה הבלעדית של הקבלן, ולא ישולם בנפרד עבור עבודה זו.

על הקבלן לקבל אישור מוקדם מן הרשות המקומית לפני תחילת העבודה ולפעול על פי תנאי הרשיון. לא תוכר כל תביעה בגין זה.

עקירת עצים תבוצע ע"י הקבלן לאחר קבלת אישור ק.ק.ל. - השגת האישור הנ"ל הינה באחריותו הבלעדית ועל חשבונו של הקבלן. לא תוכר שום תביעה ניזקין או הפסד עקב אי השגת אישור זה.

- 00.25 **שילוט לפרוייקט**
 הקבלן יציב לפני התחלת העבודה שלט באתר על חשבונו שיכלול פרטים על סוג העבודה, המזמין, המתכננים, המפקח, וכן שם הקבלן המבצע. הגודל והצבע יתואמו עם המתכנן.
- 00.26 **משרד שדה**
 על הקבלן לספק ולהציב מבנה או צריף למפקח, במידות כלליות של 3.00X4.00 מ' ובגובה 2.20 מ' לפחות עם דלת אחת ושני חלונות שיצוידו במתקני סגירה ניאותים ואטומים בפני מים ורוח. הריהוט יכלול:
 1 שולחן משרדי בגודל 80*160 ס"מ לפחות עם מגירות המצוידות במנעולים ומפתחות, 5 כסאות, 1 מתלה לתכניות, 1 ארון פלדה, המבנה יוצב במקום שיקבע המפקח לפני תחילת הביצוע.
 הקבלן יהיה אחראי לשמירת המבנה ולניקיונו היום - יומי ולתאורתו, המבנה יחובר לרשת החשמל ויצויד במזגני אויר. במבנה יותקן קו טלפון קבוע או נייד.
 כל האמור בסעיף זה יהיה על חשבון הקבלן. המבנה יישאר כרכוש הקבלן ועליו לפרקו ולסלקו מאתר העבודה עם השלמתה ובאישורו של המפקח.
- 00.27 **עדיפות בין מסמכים**
 המתכנן הינו המחליט היחידי והבלעדי בקביעת העדיפות בין מסמכי החוזה השונים (הרשומים ברשימות המסמכים עמוד 3) לגבי כל עבודה לגופה במכרז/חוזה זה.

מסמך י'

מפרט טכני מיוחד

מסמך יא'

כתב כמויות

מסמך יב'

רשימת תוכניות

| שם קובץ | תאריך עדכון | קנה-מידה | שם התוכנית | תכנית מס' |
|------------|-------------|------------|----------------------|-----------|
| G_58037 | 13.10.2024 | 1:500 | תוכנית גבהים וניקוז | 2.11 |
| L_58037 | 25.09.2024 | 1:2000/200 | חתכים לאורך | 3.02 |
| PRTP_58037 | 13.10,2024 | | תוכנית פרטים | 4.01 |
| R_58037 | 10.10.2024 | 1:200 | חתכים לרוחב כביש 500 | 4.11 |
| T_58037 | 13.10.2024 | 1:500 | תכנית תנועה | 2.21 |
| W_58037 | 10,10.2024 | 1:2000/200 | פריסת קירות | 5.11 |



58066
7.1.2025

המועצה המקומית דיר אל אסד מכרז 01/2025 שכונה ג/16056

עבודות פיתוח (חפירה ו/ או חציבה, קירות תומכים וכו'....)
קטע מכביש 500 בתוכנית ג/ 16056

מפרט מיוחד

ינואר 2025

תיאור כללי של העבודות :

המועצה המקומית דיר אל אסד מתכננת לבצע עבודות פיתוח חפירה/ או חציבה, פירוקים, הריסות, מילוי וקירות תומכים בקטע מכביש 500 בתוכנית ג/ 16056 (בין חתך 240-40). מודגש כי העבודות המתוכננות הינן בשטח מיושב, שלפעמים צפוף. מובהר באופן חד משמעי כי בגין אילוץ זה לא תשולם לקבלן שום תוספת תשלום כלשהיא, בשום צורה ובאף תנאי. אם יהיה צורך כשלהוא לביצוע חלק מהעבודות או כולן בשעות ערב ואו לילה, או ימי שישי או שבת לא ישולמו לקבלן תוספות כלשהן, וכל תביעה מצד הקבלן בנושא זה תידחה על הסף. קיימים חסמים כמו בין היתר, פלישות בנייה לתוך זכויות הדרך, הן בתי מגורים, קירות, חניות ועוד, דבר שיכול לגרום לשיבוש ועיכוב מסויים בעבודות. שיבוש בלוח הזמנים ובריצועות העבודות אינו מקנה לקבלן זכויות ואו תוספות תשלום כלשהן, ולא תשלום בטלות כלים וכוח אדם.

הדגשים מיוחדים

1. המועצה המקומית דיר אל אסד מתכננת לבצע עבודות פיתוח חפירה/ או חציבה, פירוקים, הריסות, מילוי וקירות תומכים בקטע מכביש 500 בתוכנית ג/ 16056 (בין חתך 240-40).
2. המזמין שומר לעצמו הזכות להגדיל או להקטין את היקף העבודה או סעיפים ממנה עד כדי ביטול הסעיף.
3. בנוסף לאמור במפרט הכללי על הקבלן להכין על חשבונו דוגמאות של פרטים ומוצרים לאישור המפקח לשביעת רצונו.
4. לפני תחילת העבודה על הקבלן לתאם יחד עם המזמין סדר שלבי העבודה ומהות העבודה, ובמיוחד לחשב הכמויות לביצוע ולאשר אותם לפני תחילת העבודה במידה ויש צורך להגדיל או לצמצם היקף ביצוע העבודה.
5. **עבודה כלשהיא אשר אינה משוקפת בתכניות ו/או בכתב הכמויות תבוצע ע"י הקבלן, אך ורק לאחר אישור בכתב מהמועצה ו/או ממנה"פ ו/או מהמתכנן, ותשלום התמורה כגין ביצוע עבודה זו יהיה בהתאם לסעיף חריגים בפרק תשלומי תמורה בחוזה החתום.**
6. תוכניות העבודה יעברו עדכונים ושינויים במהלך הביצוע. לא תהיה לקבלן עילה לתביעות כלשהן לגבי שינויים אלו.
7. לפני תחילת העבודה בכל קטע הקבלן יבצע חפירות גישוש בכביש קיים בתיאום עם המפקח בשטח ויעביר את הנתונים למתכנן לבדיקת ועדכון מבנה הכביש המתוכנן כמוכן לעדכון תוכנית תאום המערכות, מחיר החפירות האלה כלול מחירי החוזה ולא ישולם בנפרד.
8. העבודות הם עבודות שיקום למערכת כבישים קיימים, חלק גדול מהנחיות העבודה הם הוראות מזמין העבודה במקום ללא צירוף תוכנית וע"פ זמינות השטח. לא יהיה לקבלן כל עילה לתביעה מסוג כלשהיא בעניין.
9. הקבלן יעסיק אגרונום מוסמך שיסיע למזמין העבודה בהחלטות בעניין הגינן והצמחיה, שכרו כלול במירי החוזה.
10. באחריות הקבלן לסלק עודפי העפר והפסולת לאתר שפיכה מאושר ועל חשבונו
11. העבודות בשטח יהיו מלוות בהסדרי תנועה זמניים מאושרים ע"י הגורמים הרלוונטים לרבות ליווי יועץ בטיחות מוסמך. הכנת תוכניות ואישורם וביצוע לרבות כל האבזרים לשימוש ע"פ תכניות אלו כמו מעקות, צבע זמני, מחיקות, גידור וכל הדרוש יהיה על חשבון הקבלן והתמורה כלולה בסעיפי החוזה ולא תשולם בנפרד. בסוף כל יום עבודה יגודר השטח ו/או יוחזר המצב לקודמתו כולל סילוק ערימות ו/או עודפים.
- הקבלן ייקח בחשבון עבודה בקטעים בתיאום וע"פ אישור המזמין והמפקח.
12. יש לקרוא כתב כמויות יחד עם מפרט מיוחד ופרטים מצורפים יחד (פרטים של המתכנן הפיתוח והאדריכל), כל אחד מהנ"ל משלים את השני. התשלום לפי כל סעיף בהתאם לאמור בכתב כמויות, מפרט ותוכניות.
13. במקרה של חילוקי דעות ואי הסכמה בין המזמין לקבלן בנושא החשבונות וביצוע העבודה כמות, מהות, וטיב יובא הדבר לפסיקתו והכרעתו הסופית של המתכנן.

מפרט טכני מיוחד

פרק 02 קירות וסלעיות

תת פרק 02.01 בניית קירות תומכים - קירות כובד

א. כללי

1. במסגרת מכרז/חוזה זה יגיש הקבלן את הצעתו לביצוע עבודות התימוך, קירות תומכים מורכבים או ניקיון או גדר מאבן עם גב בטון ב-30 עם דרגת חשיפה 3. העבודה תבוצע קומפלט לפי הפרטים והתכניות כולל החלפת קרקע כמפורט.

ב. יעוץ ביסוס

1. על הקבלן לפנות יומיים מראש לפחות לפיקוח לצורך זימון יועץ הקרקע לפיקוח עליון באתר. יש להביא בחשבון שינויים בהנחיות עפ"י הממצאים בעת הביצוע.
2. בגמר החפירה ליסודות הקיר ולפני יציקת היסודות, יהא על הקבלן לקבל אישור יועץ הביסוס של המזמין. כמו כן יהיה על הקבלן לפעול בהתאם להנחיות יועץ הביסוס תוך קבלת אישור המפקח בכתב.
3. קבלת אישור יועץ הביסוס, ביצוע הנחיותיו כגון העמקת חפירה/ חציבה ליסוד, חפירה ו/או החציבה ליסוד וכו', לא יהוו עילה להגשת תביעה כלשהי מצד הקבלן.
4. הנחיות יועץ הביסוס לא פוטרות את הקבלן מאחריותו לטיב העבודה ולשלמותה כמפורט במפרט הכללי.

ג. קירות תומכים מורכבים מאבן עם גב בטון

העבודה תבוצע כמפורט במפרט הכללי בהתאם לתכניות וכמפורט להלן:

1. חזית הקיר תיבנה מסוג אבן לפי פרט של אדריכל (לקט/ מיובאת) או כל פרט לבחירת אדריכל/מתכנן.
2. גב הקיר יוצק מבטון ב-30 עם משקל מרחבי של 2300 ק"ג למ"ק לפחות (ללא דבש).
3. המילוי החוזר לגב הקיר יהיה גרנולרי לא חרסיתי ויעשה בהתאם לפרט בתכניות, מאושר ע"י יועץ הקרקע.
4. דרישות חומר המילוי הגרנולרי יהיו כדלקמן:
 - א. אינדקס פלסטיות קטן מ-12%.
 - ב. אחוז עובר נפה #200 קטן מ-35%.
 - ג. גודל גרגיר מקסימלי 3" .
 - ד. גבול נזילות קטן מ-40%.
5. המילוי החוזר בגב הקיר לרוחב של 50 ס"מ, יהיה מחומר גרנולרי מנקז המכיל עד 10% חומר עובר נפה 200. באיזורים בהם הקיר תומך פיתוח הרגיש לתזוזה יש להבטיח שהמילוי בגב הקיר יעשה כמילוי מהודק מבוקר-ההידוק ב-0.5 מ' הראשונים באמצעות מהדקים קלים, באישור המפקח ולפי הנחיות.
6. תפר הפרדה יהיה אנכי ומקביל לכל גובה חתך הקיר כולל היסוד. התפר יאפשר תזוזה הבדלית חופשית אופקית ו/או משופעת בין שני קטעי הקיר.
7. תפרים אנכיים יבוצעו בתדירות של כל 6.0 מ' בהתאם לפרט כולל הפרדה ב-2.0 ס"מ רוחב קלקר. עם סיום בניית הקיר ייושם חומר סתימה אלסטומרי ב-2 ס"מ חיזוניים, או כמוציינ בתכניות. הקלקר והחומר האלסטומרי כלול במחיר היחידה.
8. בגב הקיר יותקן צינור ניקוז שרשורי מחורר מטיפוס וולטה או שווה ערך בקוטר 6" עם מוצא לשטח התחתון- במידה ויידרש ע"י המתכנן.
9. עומק תחתית היסודות לא יפחת מ-80 ס"מ מפני הקרקע הסופית בחזית הקיר, העומק הסופי יקבע באתר עפ"י הממצאים וההנחיות שינתנו במהלך הביצוע. יש לנקות היטב את תחתית החפירה ליסוד הקיר ממילוי מופר – יציקה תבוצע רק לאחר אישור המפקח. יציקת היסוד תהיה כנגד דופן החפירה.

עם סיום חפירת היסוד למפלס המתוכנן, ייבדק ע"י יועץ הקרקע. בהתאם להחלטה בלעדית של היועץ ייקבע אם ניתן לצקת או שנדרשת העמקה ו/או החלפת קרקע, או העמקה ויציקת בטון נוסף עד פני יסוד מתוכננים.
ביצוע הקיר והתשלום הינם לפי פריסה מתוכננת, ותמורת העמקה ויציקת בטון נוסף ישולם במסגרת סעיף תוספת בגין העמקת יסוד קיר.

10. יציקת גב הקיר תיעשה כנגד תבניות עץ ובמקרים מיוחדים (באישור המתכנן) כנגד פני החציבה.

11. עיבוד ראש קיר קופינג תבוצע מאבן לקט בגודל מינימלי של 20 ס"מ, עם שילוב זיון/ חישובים לפי תכניות או לפי הנחיית מנהל הפרויקט.

12. בראש הקיר תבוצע הכנה בקוטר 4" עבור מעקה פלדה לפי פרט.

13. נקזים יבוצעו כל 3 מ"ר חזית. הנקזים יהיה בקוטר 4" לפחות עם מטמנת חצץ מאחור או כמוציין בתכניות.

14. אם יהיה צורך מול מגרשים מסויימים: בקירות התומכים יוכנו גומחות לארונות טלפון וטל"כ או חשמל.

ד. מדידה ותשלום:

ימדד במ"ק בטון ויכלול את כל האמור במפרט זה ובמפרט הכללי והמפורט בפרטים ובתכניות כולל עבודות עפר וחפירה ו/או חציבה ליסוד, הנקזים, הנקזי השרשורי, המילוי הגרנולרי בגב הקיר, חגורת הראש, הכנה למעקה כולל פלחים, תפר ההתפשטות כולל קל קר ומילוי אלסטמרי, וכן כל הדרוש לביצוע מושלם של העבודה, כולל שילוב זיון לבניית קיר גדר מבטון מזויין מעל לקירות כובד כמפורט ולפי התכניות. המחיר כולל כל הדרוש לביצוע הנ"ל מושלם לרבות דרכי גישה, ניקוז שטח, פיגומים, יציקות בשיטות שונות וכל פעולה אפשרית להבאת מוצר בהתאם לפרטים ולשביעות רצון המזמין.

ה. מסמכים ישימים ומחייבים:

המפרט הכללי לעבודות סלילה וגישור.

מפרט טכני

תוכניות הביצוע, כתב הכמויות ותיקונים לכתב הכמויות.

ת"י 26 – שיטות לבדיקת בטון טרי על כל חלקיו.

ת"י 118 – בטון לשימושים מבניים תנאי בקרה וחוזק לחיצה.

ת"י 466 חלק 1 – חוקת הבטון/עקרונות.

ת"י 601 - בטון מובא.

ת"י 896 - מוספים לבטון

ת"י 904 - טפסות לבטון (על כל חלקיו).

ת"י 1139 – פיגומים (על כל חלקיו).

ת"י 2378 חלק 1

תת פרק 02.2 בניית קירות תומכים וניקיון מבטון מזויין

1. סוג הבטון יהיה ב 30 כמפורט בתוכניות עם דרגת חשיפה 3. כל הבטונים יבוצעו לפי הנחיות פרק 02 של המפרט הכללי, הפרטים והתכניות. כל העבודה והבדיקות יבוצעו לפי ת"י 118 על סמך חוזק הבטון בגיל 28 יום. כל הבטונים יוכנו בתנאי בקרה טובים. על הקבלן לדאוג לכל האמצעים הדרושים כדי שאזור העבודה יהיה יבש כל הזמן.
2. הכיסוי הנקי (נטו) של בטון מעל מוטות פלדת הזיון, לרבות החישוקים יהיה לפחות 5 ס"מ באלמנטים שיהיו במגע עם הקרקע, לפחות 3.5 ס"מ ביתר האלמנטים ו/או כמסומן בתכניות. אבטחת שמירת עובי כיסוי הבטון ייעשה אך ורק ע"י שימוש באביזרים סטנדרטיים תקינים מפלסטיק או בטון סיבי שיאושרו ע"י המתכנן ומנהל הפרויקט ויתאימו ליישום בהתאם לקטרי הברזל השונים ומרווחי הכיסוי השונים הנדרשים. אסור השימוש במוטות פלדה, שברי מרצפות וכו'.
3. תכנון כל התבניות והפיגומים הדרושים לביצוע הפרויקט יבוצע בהתאם לדרישות ת"י 904. תוכניות הטפסות יוגשו למפקח ע"י הקבלן לפני תחילת העבודות. אישור תכניות אלו, עם זאת, אינה גורעת מאחריותו של הקבלן להשלמה מוצלחת של העבודה. כל התבניות יבוצעו מלוחות לבידים חדשים. חיבורי הטפסות יהיו חיצוניים בלבד בעזרת צינוריות עוברות מ-פי.וי.סי. אין לחבר טפסות ישירות לברגים מבוטנים, לשבלונות פלדה או לפלדת הזיון בעזרת אלמנטים מפלדה ואין להשתמש בחוטי קשירה דרך הבטון לצרכי חיזוק הטפסות. טפסות חיצוניות יקבעו בקו ישר ובמישור אנכי או משופע בהתאם לתכניות, הקבלן ידויק בכל הנוגע לכיסוי בטון מעל פלדת הזיון בהתאם לתכניות ומפרט זה.
4. הפסקות יציקה אנכיות או אופקיות תעשנה בקווים ישרים בלבד במקומות המסומנים בתוכניות בלבד. אין להוסיף הפסקות יציקה ללא אישור מראש של המתכנן. יש לחספס היטב את הפסקות היציקה באמצעות מברשות פלדה לעומק של 7 מ"מ ולסלק את מי הצמנט. לפני היציקה הבאה יש לנקות היטב את המשטחים מכל לכלוך באמצעות לחץ אוויר ולהרטיב את פני הבטון במים. מקומות המסומנים בתוכניות כתפרי התפשטות יעובדו אלמנטי הבטון לפי הפרטים שבתוכניות כולל המוטות המייתדים ולוחות פוליסטירן מוקצף בעובי 2 ס"מ או כל עובי אחר, אם צוין אחרת בתכניות.
5. סדר הפירוק ומועדי הפירוק של הטפסות יהיו לפי ת"י 904, כאשר קיימת בקרה צמודה על שלבי היציקה, האשפרה והתפתחות החוזק של הבטון. הקבלן רשאי לפרק את טפסות הצד 24 שעות לאחר היציקה.
6. שכבת בטון רזה (עם תכולת צמנט של 200 ק"ג/מ"ק בטון לפחות) תבוצע בעובי מינימלי של 5 ס"מ מתחת למבנים שונים. היציקה תהיה על פני הסלע הטבעיים (תחתית החציבה) כאשר פני הבטון הרזה יהיו במפלסים המדויקים המסומנים בתכניות.
7. בקירות התומכים יש להתקין נקזים מצינורות P.V.C בקוטר 4". את פתח הכניסה (מצד המילוי) יש לעטוף בכיס חצץ במידות 30/30/30 ס"מ עטוף ביריעה גיאוטכנית לא ארוגה במשקל 300 גרם/מ"ר. הרכב החצץ הוא 100% עובר דרך נפה 19 מ"מ (נפה 3/4) ומקסי' 15% עובר דרך נפה 4.75 מ"מ. פתחי ניקוז יותקנו כל 2.5 מ"ר חזית או כמפורט בתוכניות. שורת הנקזים הראשונה תהיה בגובה של 10-20 ס"מ מפני הקרקע בחזית הקיר.

כמו כן יבוצע בגב הקיר נקז אנכי מבניה יבשה ברוחב של 40 ס"מ מאבנים בקוטר של 10-15 ס"מ. הנקז יופרד מהמילוי החוזר ע"י בד גיאוטכני לא ארוג במשקל מינימלי של 250 גר"מ/מ"ר. הנקזים לא ישולמו בנפרד ומחירם כלול במחיר הקיר. הביצוע כולל את הנקז, לרבות כיסי החצץ העטופים ביריעה, הנקז האנכי מבניה יבשה, וכן את כל החומרים והמלאכות הדרושים לביצוע העבודה לשביעות רצון מנהל הפרויקט.

8. מילוי חוזר מאחורי הקיר יהיה ממלוי גרנולרי לפי דרישות המפרט עם הידוק מבוקר כלול במחיר ביצוע הקיר

9. בחלק העליון מהקיר מעל למפלס הפיתוח היציקה תהיה כנגד בנית אבן לקת או מיובאת בעובי מינמאלי של 4 ס"מ יש לעבד ולצטט פני האבן כנגד יציקת הבטון להבטחת הדבקות טובה וחלקה החיצוני יהיה כנגד טפסנות כמתואר בתוכניות כל העבודה ובנית האבן כלולים במחיר היחידה.

10. האיטום ישולם בנפרד.

11. מדידה ותשלום :

המחיר כולל בין היתר :

- קביעה וסימון האלמנטים, מידותיהם והמפלסים שלהם ע"י מודד מוסמך וכן סימון מפלסי הפסקת היציקה.
- טפסות בהתאם לתכניות ולמפרט, הרכבתן, יצירת הרחבות, שיפועים וכל הפרטים האחרים הדרושים ליצירת האלמנטים על פי הפרטים והגימור שבתכניות. לא תשולם תוספת עבור בטון חשוף.
- שאיבת מים, במידת הצורך, והרחקתם לרבות מי תהום בכל עומק שהוא.
- בטון כנדרש, יצוק באתר לרבות המוספים, כולל כל ההוצאות עבור הרכבת התערובת והבדיקות הדרושות, שימוש בכל ציוד הדרוש ליציקת הבטון. כל היציקות יהיו בעזרת משאבות בטון ו/או ציוד אחר שיאושר ע"י מנהל הפרויקט.
- אשפרה כמפורט ופירוק הטפסות.
- החלקת פני בטון בסרגל מתכת וחספוס פני הבטון, לפי הצורך והכנתו לחיפוי.
- החלקת הבטון, לרבות החלקה חוזרת לסגירת סדקים פלסטיים.
- עיבוד פני הבטון עם שיפועים והפרשי מפלסים כמפורט בתכניות.
- הגנה ואשפרה של הבטונים בעזרת יריעות מסוג אשפרית או ש"ע.
- תיקון פגמים ותיקוני בטון שנפסל לפי מפרט יועץ מומחה לבטונים, לרבות הוצאות שכר היועץ והתיקונים החוזרים במידת הצורך.
- נקזים
- חפירה כולל חפירת יסוד והעמקתו במידת הנדרש עבודות מילוי בחומר נברר לרבות הידוק מבוקר
- בטון רזה כמפורט בתוכניות
- תפרים ומוטות מייתדים
- שילוב בנית גב הקיר באבן לקט או מיובאת ויציקה בטון כנגד האבן בחלק העליון מעל מפלס הפיתוח כמפורט בתוכניות
- מחיר היחידה לפי מ"ק

מסמכים ישימים ומחייבים :

המפרט הכללי לעבודות סלילה וגישור.

מפרט טכני

תוכניות הביצוע, כתב הכמויות ותיקונים לכתב הכמויות.

ת"י 26 – שיטות לבדיקת בטון טרי על כל חלקיו.

ת"י 118 – בטון לשימושים מבניים תנאי בקרה וחוזק לחיצה.

ת"י 466 חלק 1 – חוקת הבטון/עקרונות.

ת"י 4466 פלדת זיון

ת"י 601 - בטון מובא.

ת"י 896 - מוספים לבטון

ת"י 904 - טפסות לבטון (על כל חלקיו).

ת"י 1139 – פיגומים (על כל חלקיו).

בקרה הנדסית שוטפת ודרישות לביצוע קירות בטון :

תבוצע מדידה וסימון האלמנט הנוצק על ידי מודד מוסמך. הסטיות המותרות רצ"ב פרק 02 למפרט המיוחד

מתחת לרכיבי בטון מזוין, כגון ראשי כלונסאות, קירות כנפיים, פלטות גישה, יסודות לקירות תומכים, רצפות תעלות, רצפות מעבירי מים ובכל המקומות שסומנו בתוכניות הביצוע, תיושם שכבת בטון רזה בעובי 5 ס"מ לפחות (אלא אם סומן עובי אחר בתוכניות או נדרש עובי אחר במפרט הטכני המיוחד).

הכנות טרם תחילת היציקה – מנהל העבודה ידאג לתקינות דרכי גישה של הערבלים לאלמנט הנוצק. לא תורשה יציקה אם הטמפרטורה בזמן היציקה ו/או הטמפרטורה החזויה באתר [על ידי השירות המטאורולוגי] ל-24 השעות שאחריה, נמוכה מ-4 מעלות צלזיוס, אלא אם נעשו סידורים מיוחדים להגנה על הבטון ולמניעת נזק עקב קפיאה או קרה, וכמו כן לא תורשה יציקה בזמן גשם.

סיבולת TOLERANCES

סיבולת לעבודות בטון יצוק באתר הבניה יהיו בהתאם לאמור בת"י 789 ולטבלה שלהלן

| מס' | תיאור העבודה והגדרת הסטייה | התחום הסטייה | שבו תיבדק | גודל הסטייה המכסימלי |
|-----|---|--------------------|-----------|----------------------|
| 1 | סטייה מהאנך בקווים ובשטחים של קירות ועמודים | כ-3 מ' | | 20 מ"מ |
| 2 | סטייה מהאנך בקווים ובשטחים של קירות ועמודים (בחזיתות) | כ-5 מ' | | 5 מ"מ |
| 3 | סטייה אופקית בתכנית מהניצב בקווים של קירות /קורות וכיוצ"ב | כ-3 מ' | | 5 מ"מ |
| 4 | סטייה מהמפלס או מהשיפוע, מסומן בתכניות לרצפות, תקרות וקירות | לפי הפרק על הרצפות | | |
| 5 | סטייה בגודל ובמקומות של פתחים ברצפות, תקרות וקירות | כ-5 מ' | | 5 מ"מ |
| 6 | סטייה בעוביים של רצפות, תקרות, חתכי קורות ועמודים | פלוס מינוס | | 10 מ"מ 5 מ"מ |

ליציקות בעלות נפח של מעל 150 מ"ק תוגש תוכנית יציקה מפורטת אשר תכלול בין היתר את הפרטים הבאים : תאור הציוד בו ישתמשו לרבות ציוד עתודה (אמצעי ריטוט סוג משאבה והספקה , אמצעי תאורה במידה ונדרש ועוד), מיקום המשאבות , דרכי גישה , מפעלי אספקת בטון , זמינות אספקה וכל פרט נוסף שיידרש .

פלדת הזיון - פלדת הזיון שתסופק לאתר תהיה בהתאם לתוכניות הביצוע, מוטות הפלדה יהיו נקיים מחלודה מתקלפת ויבדקו עם הגעת המשלוח לאתר על ידי מעבדה מוסמכת. הכנת פלדת הזיון וכיפופה תעשה בהתאם לת"י 4466 חלק 5. הרכבת פלדת הזיון – תעשה במקומה הייעודי על פי תוכניות הביצוע ובהתאם לחוקת הבטון. יש לקשור ולתמוך את פלדת הזיון על תמוכות פלסטיק או בטון אשר יאושרו על ידי מנהל בקרת האיכות. מוטות הזיון ייקשרו היטב באמצעות חוטי קשירה ומערכת הזיון כולה לאחר קשירתה תיוצב לצידי הטפסות באמצעות רוחקנים (שומרי מרחק) אשר יאושרו על ידי מנהל בקרת האיכות בכמות המבטיחה את יציבותה במהלך היציקה וכן תבטיח שמירה על עובי הכיסוי

הנדרש בתוכניות הביצוע. לפני סגירת הטפסות יש לוודא כי פלדת הזיון נקיה מכל לכלוך אשר יקטין את הדבקותה לבטון כגון : שמן, שאריות עפר, עיסה צמנטית דבוקה בנטונייט.

על הקבלן להקפיד במיוחד על מיקום מוטות הזיון המשמשים "קוצים" העולים מעל מפלס התקרות. במידה ויהיה צורך בחיבור עם חפיפה של מוטות פלדה לזיון במקומות שונים מאלה המצוינים בתכניות, יהיה המרחק בין שני חיבורים טעון אישור המתכנן ובאופן כללי ייעשו תמיד החיבורים לסירוגין לפי הוראות המפקח - חל איסור מוחלט לריתוך ברזל, הן לצורך חפייה והן לצורך הארכה - לא יבוצעו ריתוכים באתר.

באם יבקש הקבלן לייצר רשתות מרותכות מפלדה רתיכה במקום ברזל קשירה - יקבל הקבלן את אישור המפקח והקונסטרוקטור לכך.

טפסות – מערכת הטפסות תיושם על פי תוכניות הביצוע כך שתעמוד בכל הדרישות לצורתה, חוזקה, אטימותה וקשיחותה. מעטה הטפסות יהיה כנדרש בת"י 904 מלוחות עץ בעובי של 21 מ"מ ישרים מישוריים ונקיים מכל לכלוך. הלוחות יהיו צמודים זה לזה וייקשרו באמצעות אביזרי קשירה מאושרים בלבד ובכל מקרה לא יותר שימוש בחוטי קשירה (אף לא מגלוונים). לוחות העץ יהיו נקיים מכל שאריי בטון, חוטי קשירה או מסמרים ויימרחו בנוזל הפרדה טרם תחילת יצקת הבטון. כל פינות הבטון תהינה קטומות ע"י סרגלים משולשים אלא אם כן צויין אחרת. כל החלקים של מעטה הטפסות יהיו צמודים זה לזה ולא יהיו ביניהם מרווחים העלולים לגרום לנזילת מי-צמנט בזמן היציקה והריטוט. כמון כן יש להבטיח אטימה של תחתית הטפסות באמצעים מתאימים. טרם תחילת היציקה יש לוודא נקיון שטחי המגע של הבטון מכל פסולת שהיא : אורגנית, כלי עבודה, מסמרים, חוטי קשירה, שבבי עץ וכדומה. וכן יש לוודא תקינות ונגישות דרכי הגישה למשאבת הבטון ולמיקסרים. בנוסף לאמור במפרט הכללי, אין לפרק תמיכות של תקרה עד להתקשות הסופית של התקרה השניה מעליה ללא קבלת אישור המהנדס. קצב הביצוע יקבע את כמות התמיכות והקומות ומשך הזמן שיש לתמוך חלקית את התקרות - השיטה והכמות תאושר על ידי המהנדס.

במקביל לטפסות העץ, באפשרות הקבלן להשתמש בטפסות פלדה מתועשות. חומר לשימון התבניות יהיה בהתאם להוראות חברת ההשכרה של הצידוד. כל אביזרי החיזוק והקשירה יסופקו ע"י חברת ההשכרה והשימוש בהם יהיה בהתאם להדרכתה.

השמת הבטון – תעשה באמצעות משאבה ניידת או כל אמצעי אחר אשר יאושר על ידי מנהלת הפרוייקט. הבטון יושם כך שתובטח מניעת הפרדה בבטון תוך שמירה על חדירת הבטון לכל פינות הטפסות.

נטילת מדגמי בטון לבדיקת סומך וחוזק לחיצה תעשה בהתאם לדרישות ת"י 26 ת"י 118 לפי הטבלה להלן. במקומות בהן מיושמת שכבת קורדור לשחיקה יינטלו מדגמים לבדיקת שחיקה

| מספר מדגמים | נפח (מ"ק) |
|-------------|------------------------|
| 3 | פחות מ 50 |
| 4 | 50-100 |
| 5 | 101-150 |
| 6 | 151-200 |
| בדיקה נוספת | עבור כל 50 מ"ק מעל 200 |

ציפוף וריטוט – הבטון הטרי יצופף מיד לאחר השמתו, הריטוט יעשה בקצב אחיד איטי ורציף לפרק זמן אשר יבטיח השלמת ציפוף הבטון והחדרתו לכל פינות מעטה הטפסות עטיפה מוחלטת של ברזל הזיון וקבלת פני בטון צפופים ללא בועות אוויר. הריטוט יופסק מיד עם הופעת מי צמנט בפני הבטון למניעת ריטוט יתר וסגרגציה. במקומות בהן צוין הריטוט יבוצע בעזרת סרגל ויברציוני.

יישור פני הבטון והחלקתו – יישור והחלקת פני הבטון יעשה בצורה ידנית באמצעות סרגל עץ קשה או כף טייחים. בכל הפינות יש לבצע מעגליות "רולקות" בכל הפינות בין קירות אנכיים וואו בין עמודים לרצפות משני הצדדים להבטחת אטימות והגנה על פלדת הזיון. כמו כן יש לבצע חספוס של פני הבטון בכל מקום בו נדרש בתוכניות הביצוע או מצויין במפרט המיוחד.

אשפרת הבטון והגנתו – למניעת סדקים פלסטיים תעשה באמצעות יריעות אשפרה / חומרי אשפרה נוזליים / הרטבה מתמשכת / למשך שבעה ימים לפחות אלא אם כן יאושר אחרת על ידי מנהל בקרת האיכות יחד עם מנהל הפרויקט. בעמודים תיושם יריעת יוטה אשר תורטב באופן תדיר.

לאחר גמר הפילוס ייבדק גובה פני הבטון. כל גומה תמולא בבטון נוסף ותרוטט וכל עודף בטון יוסר. החלקה סופית: תבוצע ע"י צוות מיומן, מספר שעות לאחר היציקה, לאחר ההחלקה, יש לדחות כל פעולה נוספת עד למועד בו יעלה הברק של המים המופרשים מפני הבטון, ההחלקה תבוצע באמצעות מכונת "הליקופטר" ע"י צוות מוכשר לכך.

אין להתיז מים על הבטון בזמן החלקתו, מותר לפזר חול צמנט ביחס של 1 ל-1 (לא צמנט נקי). לצרכי איטום חם, הבטון יהיה בגיל 21 יום לפחות לפני תחילת עבודות איטום.

דרישות איכות הבטון לאחר היציקה

1. תבוצע מדידת ASMADE לאלמנט הנוצק.
2. בקר האיכות יוודא תקינות תוצאות בדיקות הבטון (סומך וחוזק לחיצה). מראה ויזואלי של פני הבטון אשר ייבדק על ידי מנהל בקרת האיכות התחומי

פרק 40 – עבודות פיתוח באתר

40.01 ריצוף ואבני שפה

אבני תיחום - אבן שפה, אבן גן, אבן אי, אבן עלייה לרכב :

אבני השפה וכן כמסווג בכתב הכמויות יהיו טרומות חרושתיות בהתאם לת"י 27 כולל על יסוד ומשענת בטון ב-20. האבנים יכללו הנמכות במעברי חצייה וכן אבנים קשתיות. לא יאושר לחתוך אבנים באתר והקבלן יידרש לספק ולבצע בקשתות גדולות (רדיוסי סיבוב) אבנים באורך 0.25 מ' / 0.50 מ' בהתאם לרדיוסים. בפניות חנייה יבצע הקבלן אבנים זוויתיות ו/או קשתות חרושתיות ולא יאושר חיתוך באתר, ולא יאושר שימוש באבנים שבורות ו/או פגומות. בקטעים בהם יונחו אבנים בצמוד ו/או בתוך שטחי אספלט קיימים יבוצע מישק התחברות אשר ישולם עבורו בסעיף תשלום נפרד. אבן התעלה תבוצע לפי הפרט בתוכניות לרבות משענת עם זיון.

מדידה ותשלום :
ימדד במטר אורך כמסווג בכתב הכמויות כולל ביצוע אבן שפה מונמכת וכן יסוד ומשענת בטון לפי פרט בתוכניות.

ראש אי מבטון ב-30 כולל זיון

בקצוות איי התנועה ובמקומות שבהם יורה המפקח יהא על הקבלן לבצע ראש אי מבטון ב-30 לפי פרט בתוכניות. ראש האי יכלול את רשת הזיון מפלדה 15/15 & 6 φ והבטון בשטח של עד 1.0 מ"ר. ביצוע ראש האי יכלול ניסור וחפירה במבנה האספלט הקיים והתבניות הנדרשות. תבוצע הכנה של פתח בקוטר 4" להכנסת תמרור. מדידה ותשלום
יימדד ביח' קומפלט ויכלול את כל החומרים. הציוד והעבודה הנדרשת לביצוע הסעיף לשביעות רצון הפיקוח.

ריצוף באבנים משתלבות:

הריצוף בהתאם להנחיות המפרט הגוון ייקבע ע"י המועצה המקומית מדידה ותשלום :
יימדד לפי מ"ר ריצוף. המחיר כולל הציוד, החומרים והעבודה, כולל שכבת חול בתחתית, ופיזור חול על פני השטח הריצוף.

]

פרק 41

תת פרק 41.03

בהתאם למפרט הכללי, או הנחיות אגרונום במידת הצורך

פרק 44

תת פרק 44.01 עבודות מתכת

44.01.010,44.01.020,44.01.040 – מעקה בטיחות

העבודה כוללת אספקת והתקנת מעקה בטיחות מגולוון בחום כמפורט בתוכנית כולל צביעה בכל צבע בתנור, כולל עיגון לקיר קיים או מתוכנן השלמת יציקות בטון, הכל לשביעת רצון המפקח. התשלום לפי מ"א.

הצינורות האופקיים יהיו בשיפוע מקביל לראש הקיר התומך והצינורות האנכיים יותקנו אנכית ולא ניצב לקיר התומך. כל אלמנטי המעקה יהיו מגולוונים (פנים וחץ). הקבלן יכין קטע מעקה לדוגמא באורך כ- 5 מ', ולאחר אישור המפקח והמועצה בכתב, ימשיך בביצוע המעקות.

עבודות מסגרות וצביעתן :

א. כללי:

עבודות המסגרות תבוצענה ע"י מסגריה מאושרת ע"י המפקח והמועצה

ב. טיב החומרים

על הקבלן להשתמש בכל סוגי עבודות הברזל בחומר חדש, נקי מחלודה, שומנים וחומרים זרים אחרים.

ג. דיוק וטיב העבודה

טיב העבודה יהיה מעולה ביותר ולפי מיטב הידע המקצועי בכל הנוגע לעיבוד החומר, לחיבורים, להרכבה וכו', ובהתאמה למפרט הכללי ולתקנים הרלוונטיים.

ד. דיוק העבודה

עבודתו המסגרות תבוצענה בדיוק נמרץ לפי פרטי התכניות ולא יורשו כל שינויים או סטייה מפרטי התכניות, אלא באישור בכתב מאת המפקח.

ה. ריתוך

הריתוך יהיה ריתוך חשמלי שווה ונקי ללא הפסקות, חורים ומקומות שרופים. את בליטות הריתוך יש ללטש ולשייף עד שיתקבל שטח אחיד וחלק לכל אורכו לפני ביצוע עבודות הצבע.

ו. גלון :

כל אלמנטי המתכת הגלויים יהיו מגולוונים באבץ חם בעובי 80 מיקרון לפחות. לא יורשה ריתוך באתר.

המדידה לפי מ"א מעקה. המחיר כולל: אספקה, הובלה, הרכבה, ריתוך, גלון וכן כל העבודות והחומר הדרושים לקבלת המעקה בשלמות.

פרק 51 - עבודות סלילה כבישים ורחובות

תת פרק 51.01 עבודות הכנה ופירוק:

כללי

כל עבודות הפירוק המפורטות להלן כוללות פינוי החומר לאתר מאושר על ידי הרשויות. חומרים שאינם ראויים לשימוש וכל חומר פסול אחר הן במהלך העבודה והן למטרות ניקוי האתר יפנו ע"י הקבלן לאתר הפסולת המאושר הנ"ל. תאום מקום האתר, תשלום אגרות במידה ויידרש, העמסה, הובלה, פיזור באתר הפסולת וכל הדרוש לפינוי הנ"ל כלולים במחירי היחידה, יהיו על חשבון הקבלן, ולא ישולם עליהם בנפרד. סילוק פסולת קיימת (של אחרים), במידה ויידרש, ישולם עפ"י הסעיף המתאים בכתב הכמויות וכמפורט במפרט המיוחד. למען הסר ספק, קרקע לא מתאימה הנדרשת להחלפה דינה כדין עודפי החפירה ופינויה הינו באחריות וע"ח הקבלן בין אם בתחום הרשות המזמינה או מחוצה לה.

חישוף לעומק של עד 20 ס"מ

העבודה כוללת את כל המפורט במפרט כללי, כולל כריתה ועקירת עצים בקטרים קטנים, עקירת שיחים על שורשיהם תיחשב כנכללת בעבודות החשוף כולל פינוי השורשים. חישוף יבוצע וישולם אך ורק בשטחי המילוי. או בכל שטח אחר בהתאם להוראות מפקח. לפני בצוע החישוף יסמן הקבלן את השטח המיועד לחשוף, לא יתחיל הקבלן בבצוע החשוף לפני שיקבל את אישור המפקח לשטח המסומן וכן לגודל השטח לחישוף לצורך התשלום. לא תשולם כל תוספת בגין גושי סלע, בולדרים וכו' קיימים בשטח בין אם הם בולטים מעל פני השטח או מכוסים בעפר, ואשר במהלך החישוף יש צורך להזיזם ולסלקם. עומק החשוף הנדרש עד 20 ס"מ. במידה וכתוצאה מבצוע החישוף וסילוק בולדרים, גושי סלע או מטרדים שונים, ייוצרו שקעים בעומק גדול מעומק החשוף הנדרש, אלה יסתמו לרום הקרקע הטבעית פחות 15 ס"מ, בחומר מלוי מאושר ויהודקו כנדרש.

לא תשולם כל תוספת תשלום למחיר החישוף עבור בצוע סתימת השקעים כנדרש לעיל חומר החישוף יסולק אל מחוץ לשטח למקום שיאושר ע"י הרשויות, באחריות הקבלן ולפי אישור המפקח. התשלום עבור סילוק החומר הנחשף כלול במחירי היחידה לחישוף. התשלום לאחר ביצוע מדידה למפלס הקרקע אחרי חישוף (לאחר העברת מדידת AS-MADE). העבודה תמדד במ"ר.

כריתה/ או עקירה של גדמי עצים לרבות שורשים כולל פינוי וסילוק הפסולת
בהתאם למפרט הטכני המיוחד שהוכן ע"י האגרונום, ובהיעדרו בהתאם להנחיית אגף הנדסה במועצה המקומית דיר אל אסד

ריסוס שטחים בחומר קוטל עשבים

הקבלן יקבל אישור המפקח בכתב לגבי מיקום וגודל השטחים המודברים עשביה רב שנתית כגון: קוסאב, יבלית, קיקויו יודברו באמצעות ריסוס בראונד- אפ במינון 4%. עשביה חד שנתית עד גובה 30 ס"מ, תודבר באמצעות אלבר סופר, דו קטלון או כל חומר אחר בהתאם לסוג העשבים ובאישור מוקדם של המפקח והאגרונום מטעם העירייה! בנוסף יעשה ריסוס מונע נביטה בחומר "ארסנל" במינון של 1.0 ליטר לדונם או שו"ע בשטחי הריצוף או לפי דרישת המפקח באתר. הריסוס בחומר מונע נביטה בשטחי הריצוף יבוצע פעמיים:

א. ע"ג השתית המהודקת.

ב. ע"ג הריצוף, לאחר גמר עבודות הריצוף

אין לבצע עבודות אגרו טכניות כלשהן בתקופה של 3 שבועות מיום הריסוס.

עשביה שלא הודברה כראוי, תודבר פעם נוספת כחלוף 3 שבועות מיום הריסוס. אם יידרש, ירסס הקבלן בחומר מונע נביטה כגון סימזין ו/או חומר אחר מתאים. במידה והיתה הצעת עשביה לאחר ולמרות הריסוס, יבוצע ריסוס חוזר.

לא תשולם תוספת מחיר על ריסוס חוזר לצורך תיקונים.

כל השטחים המיועדים להדברה ימדדו וגודלם ייקבע מראש לפני תחילת העבודה. המינונים וסוגי החומרים יהיו בהתאם להנחיות היצרן ובאישור המפקח בכתב.

באחריות הבלעדית של הקבלן לוודא כי המבצע וכן גורמים סמוכים (בע"ח, עוברי אורח, פועלים באתר וכו') לא יפגעו מהריסוס וינקט בכל אמצעי הזהירות הנדרשים על פי כל התקנות והחוקים הקיימים.

מדידה ותשלום - ימדד במ"ר שטחים מרוססים בפועל ללא הבדל בשטח הריסוס ובסוג הריסוס ויכלול את כל החומרים והעבודות הדרושים כאמור לעיל כולל הגנה על המבצע ועל בע"ח ועוברים ושבים.

פירוק אספלט בכבישים ומדרכות מאספלט/פירוק משטחי בטון בכל עובי שידרש ופינוי הפסולת

במקומות המסומנים בתכניות ובמקומות שיידרשו ע"י המפקח יבצע הקבלן פירוק של מיסעות ומדרכות אספלט קיימות בכל עובי שהוא.

העבודה כוללת:

- קבלת הקטע לפירוק.

- ניסור שולי הקטע כמפורט בהמשך לכל עומק שכבות האספלט.

- הסרת שכבת האספלט תוך שמירה על קוי חיתוך ישרים.

- פירוק משטחי המיסעה ו/או המדרכה, העמסה וסילוק הפסולת לאתר פסולת מאושר.

מדידה ותשלום:

העבודה תימדד ותשולם במ"ר כמסווג בכתב הכמויות ותהווה תמורה לכל האמור לעיל לרבות ניסור האספלט ופינויים, לאחר פינוי מאושר.

התאמת שוחות מסוגים שונים כולל קולטנים ללא פרוק תקרה (הגבהת והנמכת מכסי שוחות עד 30 ס"מ)

במקומות שונים באתר יהיה על הקבלן לבצע התאמה של מכסי שוחות מסוג כלשהו למפלסי הכביש המתוכננים. העבודה כוללת:

- קבלת הוראת המפקח לביצוע ההתאמה.

- הצבת מחסום מתאים למניעת פגיעה מכלי רכב.

- פרוק המכסה הקיים ומסגרתו.

- יציקת חגורת בטון היקפית ליצירת צוארון.

- כל העבודות הדרושות להשלמת העבודה ולא פורטו לעיל.

- סילוק הפסולת לאתר פסולת כמפורט לעיל.

- במידה וידרש יציב הקבלן מכסה זמני מסוג ב.ב. כבד (40 טון) בכבישים

או ב.ב. בינוני (12.5 טון) במדרכות לשלב הביניים עד לביצוע הסופי.

- התאמת שוחות בזק ללא פרוק תקרה תבוצע לפי מפרטי בזק ובפיקוח

חב' בזק.

מדידה ותשלום - העבודה תימדד ותשולם ביח' כמסווג בכתב הכמויות.

ניסור אספלט:

על הקבלן לבצע ניסור של שכבת הבטון אספלט בהתחברויות בין שכבה קיימת ומתוכננת. בגבולות פרוק תעלה, או מעבר כביש או הנחת אלמנטים שונים בכביש קיים, כגון אבני שפה, שוחות וכו' יבוצע על ידי חיתוך לעומק הדרוש. החיתוך יבוצע ע"י מכונת חיתוך בלבד.

תת פרק 51.02 עבודות עפר

51.02.0005 פינוי ערימות פסולת:

בתחילת העבודה ייערך סיור בשטח בהשתתפות הקבלן והמפקח לאיתור ערימות פסולת קיימות בשטח. בנוסף במידה ויתגלה במהלך עבודות העפר חומר מפסולת לפני פינוי יש לקבל אישור יועץ המבנה והמפקח במידה ויאותרו ערימות כאלה יתבצע פינוי כדלקמן:

- קבלת הערימות המיועדות לפינוי מפקח וסימונן ע"ג תוכנית

- מדידת נפח הערימות לצורך חישוב הכמויות.

- פינוי ערימות הפסולת לאתר סילוק פסולת מאושר ע"י רשויות מוסמכות.

- העבודה תימדד ותשולם במ"ק מחושב ע"י מדידת הערימות לפני פינוי, ורק לאחר קבלת תעודות הטמנה

מאתר הטמנה מאושר, התשלום בתנאי בהצגת תעודות בלבד, וכולל תשלום אגרות.

חפירה/ חציבה :

בנוסף לאמור במפרט הכללי מודגש בזאת כי בכל מקום בו מצויין חפירה, הכוונה היא לחפירה ו/או חציבה בכל סוג קרקע שהוא ובכלים מסוג כלשהו לרבות פירוק וחפירת משטחי אספלט, כמו כן כולל סעיף זה חפירה של מסעות קיימות או מדרכות.

העבודה כוללת:

- א. חפירה בקרקע כלשהי.
ב. חפירה באזורים מוגבלים, ליד מתקנים וגדרות, לרבות חפירה בזהירות בעבודות ידיים במידת הצורך.

ג. מיון החומרים החפורים ואחסנה זמנית במידת הצורך, לצורך שימושים שונים כגון: אדמה לצרכי גנון, מלוי גס בשכבות נמוכות, מלוי מטיב משובח לשכבות עליונות וכו'.

ד. הכשרת החומרים החפורים למלוי גם אם יש צורך בריסוק, ניפוץ וגריסת האבן.

ה. העברת מיטב החומר לשטחי מלוי ופיזורו בשכבות כמפורט במפרט הכללי.

ו. העמסה ופנוי עודפי חפירה למקום מאושר ע"י הרשויות למרחק כלשהו או למקום עליו יורה המפקח.

ז. פרוק מערכות, חלקי מבנה, יסודות של קירות וכו' שבתחום החפירה.
מדידת מצב קיים באזור בולדרים (ששבירתם לצרכי מלוי כלולה בעבודות החפירה) וסלעים תיעשה על קרקע טבעית ביניהם. לא תשולם כל תוספת עבור העבודות המתוארות בסעיפים א'-ז'. המדידה לתשלום לפי מ"ק מחושב, כולל פילוס ויישור השטח לפי המפלסים בתוכניות (לצורת הדרך), כאמור במפרט הכללי.
מדידה ותשלום ימדד לפי מ"ק, יכלול כל העבודות הדרושות לביצוע עבודה מושלמת.

עיבוד שתית עד 20 ס"מ:

בנוסף לאמור במפרט הכללי, לאחר חישוף יבוצע חפירה לעומק 20 ס"מ, חרישה, תיחוח, הרטבה והידוק במכש רגלי כבש עד לקבלת שכבה שעוביה 20 ס"מ כבושה לדרגת הצפיפות והרטיבות הנדרשות. החזרת החומר החפור והידוקו בהדוק מבוקר עד לקבלת הצפיפות והרטיבות הנדרשים תשלום: לפי מ"ר, כולל כל האמור לעיל לרבות הידוק במכש רגלי כבש.

מילוי בחומר ממוחזר מקומי:

טיפול בחומר חפור/חצוב והתאמתו לצורך שימוש חוזר כמילוי באתר, כולל מיון וניפוי, גריסה, הפרדת הפסולת אם ישנה והתאמת החומר המקומי לחומר נברר, או לדרישת המפרט המיוחד, לרבות איחסונו, הובלתו משטחי החפירה/גריסה לאזורי המילוי, פיזור והידוק מבוקר בשכבות בעובי עד 20 ס"מ לפי מפרט ישולם לפי מ"ק מילוי מהודק בשטח

| מילוי נברר/מצע | חרסית נקיה או עם מעט צורות | חרסית עם צורות | צורות ואבנים עם טין וחרסית | סלע בלוי | סלע בינוני | סלע קשה | |
|----------------|-------------------------------------|----------------------|-------------------------------------|-------------|---------------|---------------|--|
| 2.4 | 1.9 | 2.0 | 2.2 | 2.3 | 2.4 | 2.5 | משקל מרחבי כולל (טון/מ"ק) קוהזיה |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (0) 10 | אפקטיבית (טון/מ"ר) |
| 38 | 26 | 28 | 33 | (36) 36 | (34) 42 | (36) 65 | זוית חיכוך פנימי (מעלות) |
| 1000 | 180 | 250 | 500 | (550) 600 | 850 (650) | 1200 (800) | מודול אלסטיות (ק"ג/סמ"ר) |
| >12 | 3 | 4 | 8 | (8) 8 | (10) >12 | >12 (>12) | CBR (%) |
| 37 | 14 | 18 | 25 | (28) 28 | (32) 45 | (34) 60 | מאמץ מגע מקס' מותר (טון/מ"ר) |

מסמכים ישימים

- א. מפרט מיוחד של הפרויקט.
- ב. המפרט הכללי פרק 51.02
- ג. נהלי בקרת האיכות של הקבלן לנושא זה.
- ד. ת"י 1865.
- ה.

"Optimal Procedures for Quality Assurance Specifications", J.L.Burati et al, FHWA-RD-02-095, 2003.

1. AASHTO Implementation Manual for Q.A, February 1996 appendix G and F.

תת פרק 51.03 מצעים ותשתיות

מילוי מובא מחומר נברר :

מילוי מובא מחומר נברר (מצע סוג ג'), מפוזר בשכבות בעובי מקסי' של 20 ס"מ לאחר ההידוק בהידוק מבוקר, לפי הנדרש במפרט הכללי פרק 51 (המחיר כולל ההידוק). לרבות חומר ממחזור ממפעל המאושר ע"י המשרד להגנת הסביבה

מצע סוג א' :

העבודה תבוצע לפי המפרט ולפי מפרט מיוחד זה.
החומר יהיה סוג א' מפוזר בשכבות בעובי שכבה עד 20 ס"מ
לאחר ההידוק בהידוק מבוקר של 100% לפי מודיפייד אאשטו
התשלום לפי המפורט בכתב כמויות.

מסמכים ישימים

- ז. מפרט מיוחד של הפרויקט.
- ח. המפרט הכללי פרק 51.03
- ט. ת"ת 30.
- י. נהלי בקרת האיכות של הקבלן לנושא זה.
- יא. נוהל השוואה ופתרון מחלוקת בין תוצאות בדיקות QC לבדיקות QA.
- יב. ת"י 1865.
- יג.

"Optimal Procedures for Quality Assurance Specifications", J.L.Burati et al,
FHWA-RD-02-095, 2003.

AASHTO Implementation Manual for Q.A, February 1996 appendix G and F. יד.

תת פרק 51.06 - עבודות ניקוז

עבודה בכביש :

כללי :

מבלי לגרוע מהנאמר בסעיפים 51.7 של המפרט הכללי, על הקבלן להקפיד לנקוט בכל האמצעים הדרושים כדי לשמור את אתר העבודה ביבש בכל שלבי הביצוע, ולעשות את כל הסידורים למניעת חדירת מים מכל מקור שהוא, מי גשם, שפכים, מים מפיוץ צינורות, מי תהום, זרמים כל שהם וכדומה.

צינורות :

"דרג 5" לפי ת"י 27 במהדורתו האחרונה, לרבות סיווג בהתאם לתנאי הסביבה, החיצונית והפנימית (יש להתחשב במי תהום / מי ים גבוהים בשטח) כמפורט בסעיף 3.3.1 בתקן וסיווג בהתאם לחוזק כמפורט בסעיף 3.3.2 בתקן.

אטמי הצינורות יהיו מאלסטומר סינטטי, מתאימים לדרישות ת"י 1124 חלקים 2, 1, מותקנים אינטגרלית בשקוע (בצד הנקב) של הצינור. חיבור צנרת לתאים יהיו בכל מקרה מצב התקע של הצינור. במידת הצורך יהיה על הקבלן להשתמש בצינורות "ניפלים" מבטון (חיבור זכרי דו צדדי).

1. חפירות בחציות ורדודות : בחפירות או חציבות להנחת מערכות רדודות, ניתן לבצע חפירה עם דופן אנכית. יש להתחיל את החפירה ממפלס שמספק כיסוי מיינמלי דרוש מעל שרול התשתית. המילוי החוזר מעל לתשתית יהיה חומר בחני"מ CLSM עם חוזק 8 מגפ"ס.

2. חפירות למערכות עמוקות : בחפירות עמוקות יש לבצע את החפירה עם דפנות בשיפוע 1:1 לפחות. במקרה זה המילוי החוזר יהיה במילוי נברר עם הידוק מבוקר בשכבות של 20 ס"מ.

ג. אופני מדידה ותשלום :

המדידה לתשלום עבור הנחת צנרת ניקוז תעשה לפי מטר אורך צינור מונח מסווג לפי עומק החפירה וקוטר הצינור בקיזוז מבנה הכביש.

המחיר יכלול אספקת הצינור, חפירה והנחת הצינורות, עטיפת חול לרבות חול, מילוי נברר עד גובה השתיית לכביש קיים או מתוכנן, עבודות דיפון ותמיכה לפי הצורך, ועבודות בשעות חריגות, הסדרי תנועה, התקנת תמרורי אזהרה, פתיחת כביש אספלט קיים (כולל כל האמור במפרט המיוחד לעיל), הטיית הזרימות, בדיקת אטימות, צילום וידאו במעגל סגור וכל הנדרש בשלמות.

ד. מעבר בכבישים, מדרכות ושבילים :

עבור הנחת צינורות בחציית כבישי אספלט, במדרכות, בשטחים מרוצפים ובמשטחי בטון קיימים לא תשולם תוספת בנפרד.

ה. בדיקות

בקווי תיעול ובמעביר המים יבוצעו בדיקות לחץ ואטימות במפעל ובשטחי כדלקמן :

(1) בדיקה במפעל :

לחץ בדיקה במפעל שיבוצע לפי הוראות ת"י 27 לאטם מובנה – 1.4 בר.

(2) בדיקה בשטח :

(2.1) בצנרת מונחת בקרקע סלעית / חרסיתית או חולית – צילום כמפורט.

(2.2) בצנרת מונחת במי תהום – בדיקה של דליפה פנימה וצילום כמפורט.

(3) בדיקת אטימות של דליפה פנימה במי תהום :

בצינורות מבטון מזויין שקוטרם 60 ס"מ ומעלה יבוצעו בדיקת אטימות המחברים.

הבדיקה תעשה בצידוד מיוחד המוכנס לפנינים קו הצינורות המורכב ואוטם את המישקים שבין יחידות הצינור.

אל המירווח שבין המכשיר לפנינים הצינור יוחדר אויר דחוס ללחץ של 0.5 בר.

לאחר סגירת מקור הלחץ תבדק ירידת הלחץ ובמידה והינה איטית עד 0.2 בר יחשב המחבר כאטום.

הבדיקה תבוצע על ידי יצרן הצינורות/מעבדה מוסמכת.

באם יתגלו נזילות יתוקנו כל החיבורים, או יוחלפו הצינורות ותעשה בדיקה חוזרת עד שייעלמו הפגמים.

הבדיקות יבוצעו בנוכחות המפקח, לאחר סיום עבודות הנחה ולפני עבודות מילוי. הקבלן יספק את כל החומרים, הציוד והמכשירים הנדרשים לבדיקות הנ"ל. עבור בדיקות האטימות לא תשולם כל תוספת והמחיר יהיה כלול במחיר הנחת הצנרת.

1. ניתוק ופירוק קווי ניקוז קיימים

במקומות המסומנים בתכניות או לפי הוראות המפקח באתר, הקבלן ינתק ויפרק קווי צינורות קיימים ושוחות קיימות, שנועדו לפירוק ולביטול. הקבלן יעביר את החומר המפורק לאתר סילוק מורשה על ידי הרשויות, למעט תקרות ומכסים מפורקים שיעברו למחסן העירייה. הניתוק יכלול סתימת קצוות הצינור הנשאר באדמה.

מתקני ניקוז (שוחות בקרה ותפיסה ומתקני מוצא):

1. כללי

המתקנים לניקוז שיבנו הם כמפורט להלן:

א. תאי בקרה לניקוז טרומיות חרושתיות ונושאי תו תקן מבטון מזוין עם חיבור בין צינורות

לתא ע"י קונטור-סיל תוצרת "וולפמן" או שו"ע.

איטום בין החוליות יעשה עם אטמים כדוגמת "איטופלסט".

ב. עוקות תפיסה טרומיות, תוצרת "וולפמן" או שווה ערך.

ג. שוחות בקרה לניקוז יצוקות באתר לפי התוכניות רק באישור מראש ובכתב (!) ממנהל הפרויקט ומחלקת הניקוז של הרשות המקומית הרלבנטית לכל תא בפני עצמו.

החפירה לשוחה תהיה עפ"י נוחות העבודה של הקבלן ובהתאם לכל כללי הבטיחות הדרושים.

לאחר בניית השוחה וחיבור הצנרת, ייעשה המילוי החוזר סביב השוחה ב- CLSM.

חיבור צינורות מבטון מזוין באמצעות אטם אלסטומרי רחב (לפחות 10 ס"מ) כדוגמת "קונטור-סיל", אשר יותקן ע"י היצרן במפעל.

כל המתקנים יבנו לפי פרק 02 - עבודות בטון, שוחות הבקרה והתפיסה תבנינה לפי סעיף 57082 והמפורט בתוכניות.

2. שוחות ואביזרים:

2.1 מכסים ותקרות

תקרות בשוחות תהיו מתאימות להתקנת מכסים בקוטר 60 ס"מ ממין D-400, לפי ת"י 489 מספטמבר 2003 (EN124-1994), הכל עם סמל הרשות המקומית דיר אל אסד.

המכסה יהיו עשויים יציקת פלדה ספרואידלית עם שטחי מגע מעובדים בחריטה למניעת תנודות.

2.2 עוקות תפיסה (קולטנים)

עוקות תפיסה מי גשם יהיו טרומיים מבטון ב- 30 כמפורט להלן:

- להתקנה ליד אבני שפה - עם רשת מלבנית ואבן צד.

- להתקנה בקטעים ללא אבן שפה - עם רשת מלבנית ללא אבן צד.

- הרשת לפי עומס D-400

א. כללי

שוחות בקרה לניקוז תהיינה שוחות טרומיות חרושתיות במידות כפי שסומן בתוכניות, עם מכסה כמפורט לעיל.

ב. הכנת תשתית לשוחות בקרה טרומיות חרושתיות

הנחת תחתית לשוחה צריכה להתבצע על גבי משטח מהודק, בהתאם למפורט להלן:

- 1) חפירה לתשתית ל-30 ס"מ מתחת לרום תחתית השוחה.
- 2) מילוי מבוקר במצע סוג א' עד לרום תחתית השוחה, והידוק מבוקר.

3) יישור והחלקה של פני השתית לרום תחתית השוחה כולל איזון ומתן אישור של המפקח להנחת התחתית.

4) הורדת השוחות הטרומיות תעשה בעזרת מנוף בווי הרמה מיוחדים המומלצים ע"י היצרן.

1.ג. מדידה לתשלום: עבור שוחות בקרה לניקוז טרומיות ישולם לקבלן לפי יחידה מסווג לפי מידות השוחה ועומקה. מחיר המחברים (חיבורי שוחה) יהיה כלול במחיר השוחה ולא תשולם עבורם לקבלן כל תוספת. מחיר השוחות כולל עבודות חפירה ומילוי חוזר מ-CLSM אשר ימדד בנפרד, אספקה והרכבת שוחה טרומית, מחברי שוחות, שלבי ירידה, ו/או וסולמות ומעקות מפלב"מ L316, תקרה מתאימה ומכסים בקוטר 60 ס"מ כמפורט לעיל, הכנת התשתית בבסיס התא וכולל כל העבודות הדרושות להקמת שוחה בשלמותה.

2.ג. המדידה לתשלום עבור שוחות הבקרה יצוקות באתר מבטון מזויין ב-30 יהיה לפי יחידה מסווג לפי מידות השוחה ועומקה. מחיר השוחה כולל: ברזל זיון, חפירה ומילוי חוזר, בטון רזה, טיח, עוקות בעומק כ-30 ס"מ ויותר, גובה הגבהה, פודסט מבטון ב-30, מילוי חוזר, שלבי ירידה ו/או סולמות ומעקות מפלב"מ L316 ומכסים בקוטר 60 ס"מ כמפורט לעיל.

בניית שוחות בקרה לניקוז על קו קיים :
 במקום אשר תורה התוכנית או המהנדס, יבצע הקבלן בניית שוחת בקרה לניקוז על קו ניקוז קיים. העבודה כוללת חפירה וגילוי הנקז הקיים, בניית שוחת על הקו, שבירת הצינור הקיים וביצוע כל העיבודים הדרושים.

מדידה לתשלום

עבור בניית שוחת על קו ניקוז קיים תשולם לקבלן תוספת למחיר השוחת בסעיף נפרד בכתב הכמויות. התשלום יהיה תמורה מלאה על כל העבודה, הציוד והחומרים הדרושים לביצוע העבודה בשלמות.

צילום ניקוז לאחר הביצוע :

כללי

לשם הבטחת ביצוע תקין של עבודות ביצוע או הנחת צנרת ניקוז, בהתאם לנדרש במפרט הכללי ובמפרט המיוחד במסמך ג'-2, על הקבלן לבצע בדיקה חזותית באמצעות פעולת צילום "וידאו" לאורך הקו המונח, לאחר סיום העבודות. הצילום ייערך באמצעות מצלמת טלוויזיה וידאו במעגל סגור, שתוחדר לצנרת והניקוז לכל אורכה.

מטרת הבדיקה היא להביט ולצלם את תוך הצינור (מובל) ובכך לתעד את מצב הצנרת לפני הפעלתה ואת אופן ביצוע הנחתה.

מפרט זה מהווה חלק מהמפרט הכללי של מסמכי החוזה, ויש לקוראו ולפרשו באופן בלתי נפרד ממסמך זה.

פעולת צילום הצנרת אינה באה למלא מקומה של כל בדיקה אחרת, שמטרתה לוודא ולאשר את תקינות הביצוע לפי התכניות, המפרט ולפי הוראות נוספות של המהנדס שניתנו במהלך הביצוע.

הקבלן רשאי להעסיק קבלן משנה, בעל ציוד וניסיון לביצוע העבודה, שיעמוד בכל הדרישות המפורטות לעיל ובדרישות המפרט. אישור העסקת קבלן משנה דומה לאישור קבלני משנה, המפורט בחוזה הביצוע (חלק כללי). הקבלן יספק לקבלן המשנה תכניות ביצוע.

ביצוע צילום הצנרת ומסירת תיעוד מלא של פעולה זו למזמין הוא תנאי לקבלת העבודה לאחר הביצוע, ומסמכי הצילום יהוו חלק מתוך "תכנית עדות".

תשלום : מחיר ביצוע סעיף צילום קו הניקוז כלול במחיר מטר אורך של קו הניקוז ולא ישולם בנפרד .

תת פרק 51.09 - עבודות צביעה ותמרור :

תמרור ושילוט :

התמרורים ואופן הצבתם יעמדו בדרישות משרד התחבורה, והמפרט הכללי של חברת נתיבי ישראל – הספר הירוק המהדורה העדכנית ביותר.

התמרור והשלט יהיו מחזירי אור ויש לייצרם לפי הוראות מפרט אספקה של מכון התקנים 111. אם לא צויין אחרת יוצב התמרור על עמוד מצינור פלדה מגולוון. קוטר העמוד עובי דופן הצינור, גובה הצינור, מספר העמודים שיוצבו ומידות היסודות יהיו לפי התוכניות והנחיות מפרט נתיבי ישראל.

צביעה וסימון כבישים :

תיאור כללי :

העבודה המתוארת להלן מורכבת מצביעת קווים ושטחי סימון על פני שטח הכביש בצבעים צורות ומידות המתוארות בתוכניות. הנחיות לצביעת כבישים תהיינה כאמור במפרט הכללי של חברת נתיבי ישראל – הספר הירוק, ובהתאמה לת"י 935 צביעה וסימון סופיים יבוצעו פעמיים בשתי שכבות, בהפרו זמן מינימלי של שבועיים לפחות.

פרק 52 עבודות אספלט

52.01.0030 – 52.01.0040 אספלטים

העבודה תבוצע לפי המפרט הכללי.

התשלום לפי המפורט בכתב כמויות.

1. עובי השכבה לאחר ההידוק יהיה בהתאם למצוין בתוכנית ולהוראות המפקח.
2. לא תותר אספקת תערובת אספלטית משני מקורות שונים לאותו אתר סלילה.
3. רק במקומות מיוחדים אשר יאושרו ע"י המפקח תותר עבודות פיזור ללא כבלי פלדה במקרה זה פיזור התערובת האספלטית יבוצע בעזרת מגמר אלקטרוני המצויד במגלש פרק באורך מינימאלי של 8.4 עבודה ללא מגלש וללא כבלים תאושר מראש ובכתב ע"י המפקח.
4. תערובת האספלט תסופק לאתר באופן רצוף ומרווח הזמן בין שתי משאיות עוקבות לא יעלה על 15 דקות, מרחק הובלה ממפעל הייצור לאתר העבודה לא יעלה על 100 ק"מ.
5. לא יותר ביצוע ריסוס יסוד לפני סלילת שכבת אספלט מעל שכבה גרנולרית לפי טאטואו פני השכבה הגרנולרי במטאטא מכני תיקון איזור סגרגציה (לא ע"י פיזור חומר דק מעל האזור) ואישור הגבהים בהתאם לתכנון ולדרישת המפרט. עבודות מכאניות אלו כלולות במחיר החוזה ולא יושלמו בנפרד.

המדידה : תעשה לפי טונות או לפי מ"ר.

התשלום : יכלול את כל החומרים, הציוד והפעולות המפורטות במפרט המיוחד ובמפרט הכללי לצורך יצור, אספקה, פיזור והידוק השכבה האספלטית. התשלום יכלול את מערכת הבדיקות המוקדמות לקביעת מרשם התערובת ומערכת בדיקות הבקרה השוטפות בזמן הביצוע ולאחר הביצוע, אשר מוגדרות במפרט המיוחד ובמפרט הכללי.

52.02.0010 – ריסוס יסוד

עבודה זו מתייחסת לריסוס פני שכבה גרנולרית (תשתית או מצע) לפני ריבודה בשכבה אספלטית חדשה. כל שלבי העבודה והחומרים, בהתאם לאמור לגבי ריסוס יסוד במפרט הכללי.

המדידה : לפי מ"ר.

התשלום : יכלול את כל החומרים ושלבי העבודה המוזכרים לעיל, לרבות טאטואו לפני הריסוס.

52.02.0020 – ריסוס מאחה

עבודה זו מתייחסת לריסוס פני שכבה אספלטית בציפוי מאחה, לפני ריבודה בשכבה אספלטית חדשה. בנוסף לאמור לגבי הציפוי במפרט הכללי, תשומת לב הקבלן מופנית לדרישות הבאות :

1. השטח, לפני תחילת הריסוס, חייב להיות נקי מאבק, גרגרים וחלקיקים רפויים, לשביעת רצון המפקח. אם ידרש ע"י המפקח, יבצע הקבלן גם טאטואו להשגת הנקיון הנדרש.
2. סוג הריסוס יהיה STE או ש"ע.
3. כמות הריסוס היא 0.3 ק"ג/מ"ר – שלב א'

4. זמן האשפרה יהיה בהתאם להנחיות יצרן החומר, אולם בשום מקרה לא פחות משעה אחת, או לחילופין עד לקבלת פני שטח שחורים וחופשיים ממים.
5. עודפי אמולסיה יכוסו בחול דק לצורך ספיגתה, חול זה יסולק בגמר תהליכי הספיגה ולפני הנחת שכבת הריבוד.
6. באחריות הקבלן למנוע כל תנועת ציוד מכאני או הולכי רגל בשטח לאחר ריסוסו ועד לריבודו.

המדידה תעשה לפי מ"ר.
התשלום כולל כל הקשור לעליות החומר, הפעלת ציוד, ניקוי, אבטחה ובקרת איכות.

מסמכים ישימים ומחייבים :

- א. מפרט מיוחד של הפרויקט.
- ב. המפרט הכללי לעבודות סלילה של נתיבי ישראל, פרק 51, מהדורה עדכנית
- ג. מפרט משב"ש לבדיקת גליות
- ד. נהלי בקרת האיכות של הקבלן לנושא זה.
- ה. נוהל השוואה ופתרון מחלוקת בין תוצאות בדיקות QC לבדיקות QA.
 - ו. ת"ת 20
 - ז. ת"ת 30
 - ח. ת"י 362
 - ט. ת"י 161.

פרק 99 : שלבי ביצוע, בטיחות והסדרי תנועה זמניים :

תכנון, אישור, ביצוע ואחזקת הסדרי תנועה זמניים יהיה על חשבון הקבלן. העבודה כוללת הכנת תוכנית שלבי ביצוע ע"י מהנדס תנועה מומחה בהתאם להנחיות משרד התחבורה ואישורה על ידי הגורמים הרלוונטים רשות תימרו, משטרה לרבות ביצוע בהתאם לתוכנית המאושרת הצבה ושימוש במעקות בטיחות מאושרים, גדרות רשת, תמרורים, פנסים מהבהבים, קבוצות אבטחה, צבע זמני, ומחיקתו ואחזקתו, חיבורים ודרכים זמניות ממצע ואספלט, כולל אחזקה לאורך תקופת הביצוע, תוך נקיטת כל האמצעים הדרושים לשמירה על אתר בטוח ומתוחזק.
מודגש בזאת כי באזורים מוגבלים, מאחר והעבודה מתבצעת בסמוך לעסקים פעילים בתים, בסוף כל יום עבודה יגודר השטח או יוחזר המצב לקדמותו, סילוק ערמות עודפים לשביעות רצון המפקח בשטח, כמו כן יקח הקבלן בחשבון הגבלת שעות עבודה לרבות התחייבות לעבודה בשעות הלילה, כולל כל המשתמע מכך : קבוצות אבטחה, תאורת לילה וכו' ללא דרישות תשלום נוספות, הכל לשביעות רצון המזמין. השתתפות חלקית של המועצה משוקפת בכתב הכמויות, בתור הקצב חד פעמי ולא מחייב.



הצהרת הקבלן:

הקבלן מצהיר בזה כי ברשותו נמצאים כל המפרטים והתקנים שהוזכרו עד כאן במסמך זה, קרא והבין את תוכנם, קיבל את כל ההסברים אשר בקש לדעת, ומתחייב לבצע את העבודה במכרז / חוזה זה בהתאם ובכפיפות לנדרש בהם. ובמקרה של חילוקי דעות בין הקבלן למזמין, מתחייב הקבלן שהמתכנן יהיה הבורר והפוסק האחרון והבלעדית בכל מחלוקת. הצהרה זו מהווה נספח למכרז / חוזה זה והינה חלק בלתי נפרד מהחוזה.

שם הקבלן :

חתימת הקבל :

תאריך החתימה :



| ד"ר תוכנית | ד"ר קיים | סלופ | ד"ר תעלה - שמאל | ד"ר תעלה - ימין | תוואי אפיק | ACUM. DISTANCE |
|------------------|-----------------|-------|------------------|-------------------|--|----------------|
| DESIGN ELEVATION | EXIST ELEVATION | SLOPE | LEFT DITCH ELEV. | RIGHT DITCH ELEV. | ALIGNMENT | מרחק מצטבר |
| 300.00 | 300.00 | 0.00% | 300.00 | 300.00 | L=68.76 | 0+00 |
| 300.50 | 300.50 | 0.00% | 300.50 | 300.50 | PI STA: 0+068.76 DELTA: 30.59 R: 20.00 L: 31.90 | 0+05 |
| 301.00 | 301.00 | 0.00% | 301.00 | 301.00 | L=68.76 | 0+10 |
| 301.50 | 301.50 | 0.00% | 301.50 | 301.50 | PI STA: 0+137.52 DELTA: 61.18 R: 40.00 L: 63.80 | 0+15 |
| 302.00 | 302.00 | 0.00% | 302.00 | 302.00 | L=179.19 | 0+20 |
| 302.50 | 302.50 | 0.00% | 302.50 | 302.50 | PI STA: 0+316.71 DELTA: 122.36 R: 80.00 L: 127.60 | 0+25 |
| 303.00 | 303.00 | 0.00% | 303.00 | 303.00 | L=50.14 | 0+30 |
| 303.50 | 303.50 | 0.00% | 303.50 | 303.50 | PI STA: 0+366.85 DELTA: 153.54 R: 120.00 L: 153.68 | 0+35 |
| 304.00 | 304.00 | 0.00% | 304.00 | 304.00 | L=74.44 | 0+40 |
| 304.50 | 304.50 | 0.00% | 304.50 | 304.50 | PI STA: 0+441.29 DELTA: 184.72 R: 160.00 L: 184.88 | 0+45 |
| 305.00 | 305.00 | 0.00% | 305.00 | 305.00 | L=54.55 | 0+50 |
| 305.50 | 305.50 | 0.00% | 305.50 | 305.50 | PI STA: 0+495.84 DELTA: 215.90 R: 200.00 L: 216.00 | 0+55 |
| 306.00 | 306.00 | 0.00% | 306.00 | 306.00 | L=27.16 | 0+60 |
| 306.50 | 306.50 | 0.00% | 306.50 | 306.50 | PI STA: 0+523.00 DELTA: 247.08 R: 240.00 L: 247.20 | 0+65 |
| 307.00 | 307.00 | 0.00% | 307.00 | 307.00 | L=54.78 | 0+70 |
| 307.50 | 307.50 | 0.00% | 307.50 | 307.50 | PI STA: 0+577.78 DELTA: 278.26 R: 280.00 L: 278.40 | 0+75 |
| 308.00 | 308.00 | 0.00% | 308.00 | 308.00 | L=17.00 | 0+80 |
| 308.50 | 308.50 | 0.00% | 308.50 | 308.50 | PI STA: 0+594.78 DELTA: 309.44 R: 300.00 L: 309.60 | 0+85 |
| 309.00 | 309.00 | 0.00% | 309.00 | 309.00 | L=133.89 | 0+90 |
| 309.50 | 309.50 | 0.00% | 309.50 | 309.50 | PI STA: 0+728.67 DELTA: 340.63 R: 340.00 L: 340.80 | 0+95 |
| 310.00 | 310.00 | 0.00% | 310.00 | 310.00 | L=94.90 | 1+00 |
| 310.50 | 310.50 | 0.00% | 310.50 | 310.50 | PI STA: 0+823.57 DELTA: 371.81 R: 380.00 L: 372.00 | 1+05 |
| 311.00 | 311.00 | 0.00% | 311.00 | 311.00 | L=100.00 | 1+10 |
| 311.50 | 311.50 | 0.00% | 311.50 | 311.50 | PI STA: 0+923.57 DELTA: 403.00 R: 400.00 L: 403.20 | 1+15 |
| 312.00 | 312.00 | 0.00% | 312.00 | 312.00 | L=100.00 | 1+20 |
| 312.50 | 312.50 | 0.00% | 312.50 | 312.50 | PI STA: 1+023.57 DELTA: 434.19 R: 430.00 L: 434.40 | 1+25 |
| 313.00 | 313.00 | 0.00% | 313.00 | 313.00 | L=100.00 | 1+30 |
| 313.50 | 313.50 | 0.00% | 313.50 | 313.50 | PI STA: 1+123.57 DELTA: 465.38 R: 460.00 L: 465.60 | 1+35 |
| 314.00 | 314.00 | 0.00% | 314.00 | 314.00 | L=100.00 | 1+40 |
| 314.50 | 314.50 | 0.00% | 314.50 | 314.50 | PI STA: 1+223.57 DELTA: 496.57 R: 490.00 L: 496.80 | 1+45 |
| 315.00 | 315.00 | 0.00% | 315.00 | 315.00 | L=100.00 | 1+50 |
| 315.50 | 315.50 | 0.00% | 315.50 | 315.50 | PI STA: 1+323.57 DELTA: 527.76 R: 520.00 L: 528.00 | 1+55 |
| 316.00 | 316.00 | 0.00% | 316.00 | 316.00 | L=100.00 | 1+60 |
| 316.50 | 316.50 | 0.00% | 316.50 | 316.50 | PI STA: 1+423.57 DELTA: 558.95 R: 550.00 L: 559.20 | 1+65 |
| 317.00 | 317.00 | 0.00% | 317.00 | 317.00 | L=100.00 | 1+70 |
| 317.50 | 317.50 | 0.00% | 317.50 | 317.50 | PI STA: 1+523.57 DELTA: 590.14 R: 580.00 L: 590.40 | 1+75 |
| 318.00 | 318.00 | 0.00% | 318.00 | 318.00 | L=100.00 | 1+80 |
| 318.50 | 318.50 | 0.00% | 318.50 | 318.50 | PI STA: 1+623.57 DELTA: 621.33 R: 610.00 L: 621.60 | 1+85 |
| 319.00 | 319.00 | 0.00% | 319.00 | 319.00 | L=100.00 | 1+90 |
| 319.50 | 319.50 | 0.00% | 319.50 | 319.50 | PI STA: 1+723.57 DELTA: 652.52 R: 640.00 L: 652.80 | 1+95 |
| 320.00 | 320.00 | 0.00% | 320.00 | 320.00 | L=100.00 | 2+00 |
| 320.50 | 320.50 | 0.00% | 320.50 | 320.50 | PI STA: 1+823.57 DELTA: 683.71 R: 670.00 L: 684.00 | 2+05 |
| 321.00 | 321.00 | 0.00% | 321.00 | 321.00 | L=100.00 | 2+10 |
| 321.50 | 321.50 | 0.00% | 321.50 | 321.50 | PI STA: 1+923.57 DELTA: 714.90 R: 700.00 L: 715.20 | 2+15 |
| 322.00 | 322.00 | 0.00% | 322.00 | 322.00 | L=100.00 | 2+20 |
| 322.50 | 322.50 | 0.00% | 322.50 | 322.50 | PI STA: 2+023.57 DELTA: 746.09 R: 730.00 L: 746.40 | 2+25 |
| 323.00 | 323.00 | 0.00% | 323.00 | 323.00 | L=100.00 | 2+30 |
| 323.50 | 323.50 | 0.00% | 323.50 | 323.50 | PI STA: 2+123.57 DELTA: 777.28 R: 760.00 L: 777.60 | 2+35 |
| 324.00 | 324.00 | 0.00% | 324.00 | 324.00 | L=100.00 | 2+40 |
| 324.50 | 324.50 | 0.00% | 324.50 | 324.50 | PI STA: 2+223.57 DELTA: 808.47 R: 790.00 L: 808.80 | 2+45 |
| 325.00 | 325.00 | 0.00% | 325.00 | 325.00 | L=100.00 | 2+50 |
| 325.50 | 325.50 | 0.00% | 325.50 | 325.50 | PI STA: 2+323.57 DELTA: 839.66 R: 820.00 L: 840.00 | 2+55 |
| 326.00 | 326.00 | 0.00% | 326.00 | 326.00 | L=100.00 | 2+60 |
| 326.50 | 326.50 | 0.00% | 326.50 | 326.50 | PI STA: 2+423.57 DELTA: 870.85 R: 850.00 L: 871.20 | 2+65 |
| 327.00 | 327.00 | 0.00% | 327.00 | 327.00 | L=100.00 | 2+70 |
| 327.50 | 327.50 | 0.00% | 327.50 | 327.50 | PI STA: 2+523.57 DELTA: 902.04 R: 880.00 L: 902.40 | 2+75 |
| 328.00 | 328.00 | 0.00% | 328.00 | 328.00 | L=100.00 | 2+80 |
| 328.50 | 328.50 | 0.00% | 328.50 | 328.50 | PI STA: 2+623.57 DELTA: 933.23 R: 910.00 L: 933.60 | 2+85 |
| 329.00 | 329.00 | 0.00% | 329.00 | 329.00 | L=100.00 | 2+90 |
| 329.50 | 329.50 | 0.00% | 329.50 | 329.50 | PI STA: 2+723.57 DELTA: 964.42 R: 940.00 L: 964.80 | 2+95 |
| 330.00 | 330.00 | 0.00% | 330.00 | 330.00 | L=100.00 | 3+00 |
| 330.50 | 330.50 | 0.00% | 330.50 | 330.50 | PI STA: 2+823.57 DELTA: 995.61 R: 970.00 L: 996.00 | 3+05 |
| 331.00 | 331.00 | 0.00% | 331.00 | 331.00 | L=100.00 | 3+10 |
| 331.50 | 331.50 | 0.00% | 331.50 | 331.50 | PI STA: 2+923.57 DELTA: 1026.80 R: 1000.00 L: 1027.20 | 3+15 |
| 332.00 | 332.00 | 0.00% | 332.00 | 332.00 | L=100.00 | 3+20 |
| 332.50 | 332.50 | 0.00% | 332.50 | 332.50 | PI STA: 3+023.57 DELTA: 1057.99 R: 1030.00 L: 1058.40 | 3+25 |
| 333.00 | 333.00 | 0.00% | 333.00 | 333.00 | L=100.00 | 3+30 |
| 333.50 | 333.50 | 0.00% | 333.50 | 333.50 | PI STA: 3+123.57 DELTA: 1089.18 R: 1050.00 L: 1089.60 | 3+35 |
| 334.00 | 334.00 | 0.00% | 334.00 | 334.00 | L=100.00 | 3+40 |
| 334.50 | 334.50 | 0.00% | 334.50 | 334.50 | PI STA: 3+223.57 DELTA: 1120.37 R: 1080.00 L: 1120.80 | 3+45 |
| 335.00 | 335.00 | 0.00% | 335.00 | 335.00 | L=100.00 | 3+50 |
| 335.50 | 335.50 | 0.00% | 335.50 | 335.50 | PI STA: 3+323.57 DELTA: 1151.56 R: 1100.00 L: 1152.00 | 3+55 |
| 336.00 | 336.00 | 0.00% | 336.00 | 336.00 | L=100.00 | 3+60 |
| 336.50 | 336.50 | 0.00% | 336.50 | 336.50 | PI STA: 3+423.57 DELTA: 1182.75 R: 1130.00 L: 1183.20 | 3+65 |
| 337.00 | 337.00 | 0.00% | 337.00 | 337.00 | L=100.00 | 3+70 |
| 337.50 | 337.50 | 0.00% | 337.50 | 337.50 | PI STA: 3+523.57 DELTA: 1213.94 R: 1150.00 L: 1214.40 | 3+75 |
| 338.00 | 338.00 | 0.00% | 338.00 | 338.00 | L=100.00 | 3+80 |
| 338.50 | 338.50 | 0.00% | 338.50 | 338.50 | PI STA: 3+623.57 DELTA: 1245.13 R: 1180.00 L: 1245.60 | 3+85 |
| 339.00 | 339.00 | 0.00% | 339.00 | 339.00 | L=100.00 | 3+90 |
| 339.50 | 339.50 | 0.00% | 339.50 | 339.50 | PI STA: 3+723.57 DELTA: 1276.32 R: 1200.00 L: 1276.80 | 3+95 |
| 340.00 | 340.00 | 0.00% | 340.00 | 340.00 | L=100.00 | 4+00 |
| 340.50 | 340.50 | 0.00% | 340.50 | 340.50 | PI STA: 3+823.57 DELTA: 1307.51 R: 1220.00 L: 1308.00 | 4+05 |
| 341.00 | 341.00 | 0.00% | 341.00 | 341.00 | L=100.00 | 4+10 |
| 341.50 | 341.50 | 0.00% | 341.50 | 341.50 | PI STA: 3+923.57 DELTA: 1338.70 R: 1240.00 L: 1339.20 | 4+15 |
| 342.00 | 342.00 | 0.00% | 342.00 | 342.00 | L=100.00 | 4+20 |
| 342.50 | 342.50 | 0.00% | 342.50 | 342.50 | PI STA: 4+023.57 DELTA: 1369.89 R: 1260.00 L: 1370.40 | 4+25 |
| 343.00 | 343.00 | 0.00% | 343.00 | 343.00 | L=100.00 | 4+30 |
| 343.50 | 343.50 | 0.00% | 343.50 | 343.50 | PI STA: 4+123.57 DELTA: 1401.08 R: 1280.00 L: 1401.60 | 4+35 |
| 344.00 | 344.00 | 0.00% | 344.00 | 344.00 | L=100.00 | 4+40 |
| 344.50 | 344.50 | 0.00% | 344.50 | 344.50 | PI STA: 4+223.57 DELTA: 1432.27 R: 1300.00 L: 1432.80 | 4+45 |
| 345.00 | 345.00 | 0.00% | 345.00 | 345.00 | L=100.00 | 4+50 |
| 345.50 | 345.50 | 0.00% | 345.50 | 345.50 | PI STA: 4+323.57 DELTA: 1463.46 R: 1320.00 L: 1464.00 | 4+55 |
| 346.00 | 346.00 | 0.00% | 346.00 | 346.00 | L=100.00 | 4+60 |
| 346.50 | 346.50 | 0.00% | 346.50 | 346.50 | PI STA: 4+423.57 DELTA: 1494.65 R: 1340.00 L: 1495.20 | 4+65 |
| 347.00 | 347.00 | 0.00% | 347.00 | 347.00 | L=100.00 | 4+70 |
| 347.50 | 347.50 | 0.00% | 347.50 | 347.50 | PI STA: 4+523.57 DELTA: 1525.84 R: 1360.00 L: 1526.40 | 4+75 |
| 348.00 | 348.00 | 0.00% | 348.00 | 348.00 | L=100.00 | 4+80 |
| 348.50 | 348.50 | 0.00% | 348.50 | 348.50 | PI STA: 4+623.57 DELTA: 1557.03 R: 1380.00 L: 1557.60 | 4+85 |
| 349.00 | 349.00 | 0.00% | 349.00 | 349.00 | L=100.00 | 4+90 |
| 349.50 | 349.50 | 0.00% | 349.50 | 349.50 | PI STA: 4+723.57 DELTA: 1588.22 R: 1400.00 L: 1588.80 | 4+95 |
| 350.00 | 350.00 | 0.00% | 350.00 | 350.00 | L=100.00 | 5+00 |
| 350.50 | 350.50 | 0.00% | 350.50 | 350.50 | PI STA: 4+823.57 DELTA: 1619.41 R: 1420.00 L: 1620.00 | 5+05 |
| 351.00 | 351.00 | 0.00% | 351.00 | 351.00 | L=100.00 | 5+10 |
| 351.50 | 351.50 | 0.00% | 351.50 | 351.50 | PI STA: 4+923.57 DELTA: 1650.60 R: 1440.00 L: 1651.20 | 5+15 |
| 352.00 | 352.00 | 0.00% | 352.00 | 352.00 | L=100.00 | 5+20 |
| 352.50 | 352.50 | 0.00% | 352.50 | 352.50 | PI STA: 5+023.57 DELTA: 1681.79 R: 1460.00 L: 1682.40 | 5+25 |
| 353.00 | 353.00 | 0.00% | 353.00 | 353.00 | L=100.00 | 5+30 |
| 353.50 | 353.50 | 0.00% | 353.50 | 353.50 | PI STA: 5+123.57 DELTA: 1712.98 R: 1480.00 L: 1713.60 | 5+35 |
| 354.00 | 354.00 | 0.00% | 354.00 | 354.00 | L=100.00 | 5+40 |
| 354.50 | 354.50 | 0.00% | 354.50 | 354.50 | PI STA: 5+223.57 DELTA: 1744.17 R: 1500.00 L: 1744.80 | 5+45 |
| 355.00 | 355.00 | 0.00% | 355.00 | 355.00 | L=100.00 | 5+50 |
| 355.50 | 355.50 | 0.00% | 355.50 | | | |

